

14/11/2017
 להפקיד את התוכנית
 2 ליוולי 2017
 www.abtplanners.com

מתכננים

תאריך יו"ר הוועדה המחוזית
תכנית מס' 608-0156661
קיבוץ יטבתה – הסדרה והרחבה
אומדן לעבודות עפר ביטבתה

בנספח התחבורה המלווה את התכנית אשר הוזכרה לעיל, ישנן רצועות דרכים קיימות שהורחבו ורצועות המוצעות לסלילת דרכים חדשות. להלן עבודות עפר הכרוכות בתכנון של דרכים הללו.




טבלת מסכמת לעבודות עפר בכבישים בלבד:

מס' דרך	חפירה (מ')	מילוי (מ')
2	23,590	2,244
3	857	64
4	83	1,728
6	3,595	
8	1,543	
9	1,162	
10	747	
11	2,693	54
12	677	304
13	3,284	10
16	4,853	613
17	947	
סה"כ	44,031	5,017

הפרש בין חפירה למילוי הינו כ- 5,000 קוב.

סה"כ חפירה 39,000 קוב.





אומדן לעבודות עפר במגרשים החדשים,

לא כולל כבישים

כללי

הרחבת יטבתה צפונה הינה ע"ג שטח מישורי ועל מנת למנוע הצפות בוצעה סוללה מגינה מצפון וממערב.

יחד עם זאת נעלה את גובה מפלס המגרשים ב 20 עד 35 ס"מ, כך שבאזור זה צפוי רק מילוי ללא חפירה כלל.

להלן טבלה המתארת את תוספת העפר בכל אזור הרחבת הישוב על פי תאי השטח :

מילוי עפר במ ³	שטח בדונם (בקירוב)	יעוד	תא שטח
1,100	3	מגורים (רק האזור הלא בנוי)	13
33,100	97	מגורים	14
6,500	19	משק	451
5,500	16	תעסוקה	431
46,200	135		סה"כ

טבלה מסכמת לכל עבודות העפר – כבישים ומגרשים :

עבודה	מ ³
מילוי	46,200
חפירה	39,000
סה"כ עודף מילוי	7,200

בכבוד רב,

אדר' דני בר-קמה

