

03/09/2018

מעוף המייצגים - חיים רוקח

נוב, רמת הגולן מיקוד 12921, טל': 04-6600888 פקס: 04-6763050

11/04/2019



תאריך 22 מאי 2018
ח' סיון תשע"ח
ה"ר הוועדה המחוזית

לכבוד
משרד הבריאות - מחוז דרום

א.נ.,

שלום רב,



הנדון: פרשה טכנית רפת "נווה-בני נצרים" - הגשה לתבע

1. מצורפת תוכנית אב עבור רפת "נווה-בני נצרים" הרפת מתוכננת כרפת צומחת עד למיכסה של 20 מיליון ליטר חלב.
2. פרשה זו מתייחסת לנושא הזבל והשפכים הנוצרים ברפת

סככת רפת:

1. אזור המרבץ יבנה משני שכבות מצעים סוג א בעובי 15 ס"מ כל אחת אשר מהודקות ל 95% מודיפייט א.ש.ד.הו. ועל המצע ריפוד טבעי.
2. היושב בסככות והטיפול בפרש מושג בעזרת שטח מחייה מוגדל לבעלי החיים, אוורור טוב, תיחוח יומי וטיפול קפדני למניעת מוקדי רטיבות.
3. הרפת תתופעל במצע של "ריפוד עמוק" לכן מסביב לסככה יבנה מעקה מאצרה בגובה 40 ס"מ ביחס לקרקע מחוץ לסככה, כך שימנע מעבר מי נגר לתוך הסככה ו100 ס"מ ביחס לפן עליון של המצע פנימי, כך ימנע יציאת נגר ו/או זבל החוצה.
4. ניקוז הגג יבוצע ע"י מרזבים שינוקזו לכיוון הקרקע הטבעית ומשם בשיפוע טבעי של הקרקע למי תהום.
5. פינוי הזבל מהמרבץ יבוצע ישירות למשאית העמסה שתחנה בתוך הסככה ע"מ ששופל יוכל להעמיס זבל מתוך הסככה ישירות למשאית.

שבילי הולכה:

1. שבילי ההולכה הינם מקורים ומתוחמים במעקה בטון בגובה 20 ס"מ למניעת כניסת מי נגר ויציאת זבל החוצה.
2. גירוף הזבל מהשבילים יעשה לתוך הסככות.
3. בנקודות חציית כלי רכב יבוצע תלולית בטון למניעת כניסה ויציאה מי נגר וזבל.

מכון חליבה:

1. במרכז מתחם הרפת יבנה מכון חליבה הכולל משרדים המשמשים את תיפעול הרפת היומיומי.
2. חצר ההמתנה ומכון החליבה מוקפים במאצרה בגובה 20 ס"מ למניעת יציאת מים מזוהמים החוצה. מי השטיפה של החצר המתנה והמכון מתנקזים לבור ניקוז.
3. כל השפכים הסניטאריים במשרדים מוזרמים גם הם לבור ניקוז.
4. מהבור ניקוז מוזרמים השפכים לבור מפריד מוצקים סטטי באמצעות מערכת ביוב פנימית.
5. מבור מפריד השפכים מוזרמים למתקן טיהור מבית "Project Bar" אשר מביא את השפכים לרמת התקן המאפשר להזרים את השפכים למערכת הביוב. (מצורף נספח המתאר את תהליך הטיהור).
6. ממתקן הטיהור השפכים ה"מטוהרים" מוזרמים במערכת ביוב עד למתקן שאיבה של נווה.





מעוף המייצגים - חיים רוקח

נוב, רמת הגולן מיקוד 12921, טל': 04-6600888 פקס: 04-6763050

לסיכום:

הסככות מתוכננות לבניה של "סככה ריפוד עמוק" כך שהזבל שנוצר נשאר יבש בתוך הסככות עד לפינוי באמצעות משאיות למרכז קומפוסט אזורי. השפכים הנוצרים במכון החליבה הן משטיפה והן מסניטריה מועברים למערכת הביוב דרך מתקן טיהור שפכים תיקני.

אודה לאישורכם,



בברכה,

חיים רוקח
מעוף המייצגים

