

הוועדה המחוזית החליטה ביום: 21/01/2019
להפקיד את התכנית
09/12/2019



E-mail: mahod@mahod.co.il 08-6288070 פקס: 08-6288060 סלפון: 84311, 4 רח' יהודה הנחתום
נס ציונה-בנין איילן רסון, ת.ד. 4138 סיקוד 7414002, סלפון: 03-6251188 פקס: 03-6251187 E-mail: mahodta@mahodta.co.il

ת"ר הוועדה המחוזית

תאריך: 1/02/2017
פרויקט: 503-27-0

לכבוד:
ארז סטיין
מרש אדריכלים

א.נ.,

הנדון: מושב ניר משה - תחשיב עבודות עפר

תחשיב כמות עבודות העפר נערך בהתאם לתכנית הפיזית מס' 503-100 (קובץ מצורף).

- האורך הכולל של הכבישים החדשים 3,400 מ"א.

- רוחב הכבישים 15 מטר (16 מטר לצורכי חישוב עבודות עפר).

- השטח בכללותו בעל שיפועים מתונים וצריך עבודות עפר מינימליות.

- כל הכבישים יהיו שקועים כ-50 ס"מ ממפלס הטבעי של פני השטח.

- בתוספת מבנה הכביש בעובי של כ-50 ס"מ תידרש חפירה לעומק של כ-1 מטר.

החפירה כמות החפירה הנובעת מהנתונים הנ"ל:

$$3,563 \text{ מטר אורך} \times 16 \text{ מטר רוחב} \times 1 \text{ מטר עומק} = 57,000 \text{ מ}^3$$

המילוי עבודות החפירה ישמשו למילוי במגרשים ליצירת שיפועים להתבייבות והתנקזות.

סיכום

היקף עבודות העפר הצפויות מסתכמות בכ-57,000 מ"ק חפירה. 57,000 מ"ק מילוי.

בכבוד רב,

דניאל יונס

העתק: כרמית לוי בן אדיבה – מזכירת מושב ניר משה