



ל

עמית

ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים

א.נ.,



הנדסת כבישים ותנועה  
אברי מונטה | כנרת דביר

9.3.2020



הנדון: כסיפה - תכנית מס' 652-0713735

מאזן עבודות עפר

להלן נפח עבודות העפר, שיווצר מביצוע מערך הכבישים בפרויקט ,

שכונה 80 בכסיפה, תכנית מס' 652-0713735:

כבישים:

נפח מילוי - 58,000 מ"ק

נפח חפירה - 45,000 מ"ק



בהנחה שניתן להשתמש ב-50% מהחומר החפור ועל סמך נתונים אלו המבוססים

על תכנון ראשוני, הרי סה"כ נפח העפר לפרויקט הינו:

סה"כ מילוי מובא: 35,500 מ"ק.

סה"כ חפירה לסילוק: 45,000 מ"ק.



ב ב ר כ ה ,

מוחמד עסלי



רח' המלאכה 1, אור יהודה 60372

טלפון: 03-6344411 פקס: 03-6341313

office@rameng.net