המבצע אחראי לבדיקת המידות
ולהתאמתן במקום!
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל
טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

אין לבצע את העבודה המתוארת בשרטוט טרם נחתם ואושר לביצוע
ממך זה הוט רכושה של אי. אי. טי. בעיר והוצא אך ורק לצרכי עבודה
שאושרה אשר להעתיק או להראותו לצד שלישי בלי הסכמה בכתב משת
אי.אי.טי. בעימ

תפוצה

אל:	תאריך	הערה

	18 09 06	
● לעיון	● למכרז	○ לביצוע

שנה	חודש	יום	מס.	מהות העדכון	תאריך הגליון
06	09	11			

SCALE 1: 50

הנדסה וטכנולוגיה סביבתית (ישראל) בעימ
אי.אי.טי
P.O.B. 20154 ת.ד.
TEL-AVIV תל-אביב
TEL.. 03-5622638 טל.
E.E.T ENVIRONMENTAL ENGINEERING & TECHNOLOGY (ISRAEL) LTD.

שם הגליון:
תחנת שאיבה לביוב סניטרי

שם המזמין: מ.א. גן רווה

שם המתקן: בית עובד

מס' פנימי	גליון מס'	סה"כ גליונות
328	11	

תכנן	ג.ה.	שרטט	א.ב.
בדק	ע.ה.	אשר	ע.ה.

שם הקובץ: P.S1-OVED

נבדק וניתן להסקיד/לאשר
בהלטת הוועדה המחוזית/מקומית מיום: 6.11.13

תאריך	מתכנת המחוז

משרד הפנים
מחוז מרכז
26. 06. 2013
נתקבל
תיק מס':

משרד הפנים
מחוז מרכז
25. 11. 2014
נתקבל
תיק מס':

אי.אי.טי. הנדסה וטכנולוגיה סביבתית (ישראל) בעימ

תוכנית

חתך ב–ב

חתך א–א

הערות

1 - צנורות פכדה יהיו
עם צפוי אכומינה פנימי
ואפוקסי חיצוני כפי המפרט

תחנת שאיבה מס'	G.L.	T.L.	I.L.	B.L.	H מ'	דגם המשאבה
ת.ש. כטנה	18.17	18.37	16.17	14.77	3.40	

מס'	תאור החלק	ø	כמות	הערות
1	משאבה טבולה לביוב		2	עם צלחת ריסוק
2	מגוף טריז T-2000 .1151. ריכטו	4"	2	תוצרת "רפאל" הכוכב
3	מגוף טריז T-2000 .1151. ריכטו	3"	1	תוצרת "רפאל" הכוכב
4	שסתום אל חוזר דגם NR-040 עם ניפסק גבוך דגם LS-010	4"	2	תוצרת "א.ר.י."
5	ברז כדורי	3/4"	2	
6	אוגן כריתוך ND 16	4"	9	
7	אוגן כריתוך ND 16	3"	2	
8	מד ספיקה מגנטי	4"		
9	ברך 90°	4"	4	
10	אביזר "טוי סימטרי	4"/4"/4"	1	
11	רוכב כריתוך	3"	2	
12	מופה כריתוך	3/4"	2	
13	מופה כריתוך	1/2"	2	
14	מנתמר 6-0 אמפ מלני גלייצרין . סקלה 4"		2	תוצרת "מגה-אפקי טכנק ברך נתוק
15	ברך 90° HDPE	4"	4	
16	אוגן כריתוך STUB FLANGE	110	2	DIN PN 10
17	פעמון אוגן ND 16 P.V.C.	4"/110	1	
18	מופה כריתוך	2"	1	
19	חצי דרסר מעוגן	4"	2	2 מוטות הברגה 1/2"
20	מתמר לחץ עם ברז ניתוק		1	
21				
22				
23	נפריד מוצקים 5.3 מ"ק		1	דוגמאת " רופית"