

6.6.04 230

מינ'רין דן צ

מחוז חוף ועזה אשובייזית

23-08-2007

נתקבל


מינהל מקרקעין מס' 33548

בר-בסטר הנדסת מים ותברואה בע"מ
מושב קורנית

מושב קורנית

תוכנית הגדלה ל - 350 יח"ד

ליוי ת.ב.ע מים וביוב

**תכלון :**

שם בעל בר-בסטר


בר-בסטר הנדסת מים ותברואה בע"מ.

מושב יעד ד.נ. משגב 20155

טלפון : 04-9902210/04-9909345

fax : 04-9909347

נובמבר 2001



מושב קורנית

תוכנית הגדלה ל - 350 יח"ד


מרקם :

א. תוכניות ביוב לירוי ת.ב.ע.

- | | |
|--------|---|
| עמוד 3 | 1. כללי |
| עמוד 3 | 2. טופוגרפיה ושיפורים |
| עמוד 3 | 3. אוכלוסייה |
| עמוד 4 | 4. תרומות שפכים |
| עמוד 5 | 5. צנרת ביוב קיימת |
| עמוד 6 | 6. התוכנית המוצעת |
| עמוד 7 | 7. אומדן צנרת ביוב מתוכננת ל - 200 יח"ד |

ב. תוכניות מים לירוי ת.ב.ע.

- | | |
|---------|-----------------------|
| עמוד 8 | 1. כללי |
| עמוד 8 | 2. טופוגרפיה ושיפורים |
| עמוד 8 | 3. אוכלוסייה |
| עמוד 9 | 4. צריכה ביתית |
| עמוד 9 | 5. מקורות מים |
| עמוד 10 | 6. מערכת מים קיימת |
| עמוד 11 | 7. תוכנית מוצעת |
| עמוד 12 | 8. אספקת מים מ.ל.ח |
| עמוד 12 | 9. כיבורי אש |
| עמוד 13 | 10. אומדן כספי |



מושב קורנית

תוכנית ביוב לוויל ת.ב.ע

1. כללי

מושב קורנית הינו יישוב כהילתי שעליה לקרקע בשנת 1978 כמושב שיתופי תעשייתי על הר שכניה יחד עם היישובים שכניה ומנוו. נ.צ. מרכזו היישוב - 749 875 / 223 875 היישוב נכלל בתחום השיפוט של מועצה אזורית משגב. ו מבחינה גאוגרפית בגבול בין הגליל המערבי לגליל התחתון.

2. טופוגרפיה ושיפורים

2.1 טופוגרפיה

הישוב ממוקם בסמוך לפסגת הר שכניה 465 + על המדרון המזרחי והצפון של הר שכניה.
מצפון - ליישוב עופר וואדי שבב ומעבריו היישובים עצמוני רקסה ומחום מ.א. משגב.
ממערב - ליישוב עופר כביש משגב - מנדה והישוב יודפת.
מדרום - ליישוב נמצא היישוב הערבי כאוכב.
דרום - ליישוב נמצא ביישוב יסודי הר שכניה והישוב שכניה.
מערב - ליישוב נמצא ביישוב יסודי הר שכניה והישוב שכניה.

2.2 שיפורים

שיעור לכיוון צפון - 5%
שיעור לכיוון מזרח - 6.7%
שיעור לכיוון דרום - 25%
שיעור לכיוון צפון - 1.8%

2.3 גבהים

הישוב משתרע בין רום 458 מ' + 440 מ' + .
מסגרת הרחבות היישוב רום תחתון יהיה 410 מ' + .

3. אוכלוסייה

אוכלוסיית היישוב היא כ - 140 משפחות - 600 נפש.
אוכלוסיית היישוב מתקיים מקצועות אזרחיים כגון :
אלקטرونיקה, משרדי תכנון הנדסי, מחשב וכו'.
היישוב מתוכנן ל - 350 יחיד - 1,400 נפש.



(4) תרומת שפכים

4.1 תרומה סגולית

תרומת ספיקת סגולית של שפכים - 200 ליטר/נפש/יום.

תרומת עומס ביולוגי - 50 גרים/נפש/יום.

תרומת ספיקת סגולית אוכלוסיה צפה - 16 ליטר/נפש/יום.

תרומה עומס ביולוגי אוכלוסיה צפה - 4 גרים/נפש/יום.

4.2 כמויות יומיות

סה"כ תרומה יומית שפכים ליום - 290 מ"ק/יום.

סה"כ תרומה יומית שפכים אוכלוסיה צפה ליום - 10 מ"ק/יום.

סה"כ תרומת שפכים יומית - 300 מ"ק/יום.

סה"כ תרומה יומית עומס ביולוגי - 73 ק"ג/יום.

סה"כ תרומה יומית אוכלוסיה צפה עומס ביולוגי - 2 ק"ג/יום.

סה"כ תרומה יומית-עומס ביולוגי - 75 ק"ג/יום.

4.3 כמויות שעת שיא


סה"כ תרומה שפכים לשעת שיא - 50 מ"ק/שעת שיא.

סה"כ תרומה עומס ביולוגי לשעת שיא - 12.5 ק"ג/שעת שיא.

4.4 כמויות יומיות

תרומת שפכים שנתית - 109,500 מ"ק/שנה.

תרומת עומס ביולוגי שנתית - 27,375 ק"ג/שנה.



5) צנרת ביוב קיימת

5.1 מערכת ביוב קיימת

צנרת ביוב הקיימת ברובה קיימת כבר כ - 30 שנה מצינורות אסבטט צמנט, צינורות פלדה עם ציפוי פנים אלומינה ועטיפה חוץ זפת ו- P.V.C עבה לביבות.

על מנת לאפשר קליטת שפכים של מירב התושבים הצינור המאסף בוצע בשיפוע מינימלי 0.8%
הצנרת היא פרקית וסובלת מחדירת שורשים لكن בעתיד צנרת ביוב העוברת בגבולות מגרשים בסמוך לגדר חיה תוחלף לצינור פוליאתולן בCAPEX גבוהה H.D.P.E. בקוטר 160 מ"מ.

5.2 פתרון קצר

פתרון קצר של שופכי קורנית הוא מתיקן טיפול בשפכים ע"י בריכת חימצון + שיקוע של קולחן משגב עבור ישובי הר שכניה.
המתיקן גולש ומתוכנן ע"י קולחן משגב מפעל משותף עם מ.מ. כאבל להעברת השפכים למתיקן טיפול השפכים של כרמיאל.

5.3 צנרת ביוב קיימת


צינור אסבטט צמנט "6 - 2,000 מ".

צינור C.P.V.C עבה לביב 160 מ"מ - 4,000 מ".

צינור פלדה "6-5/32" עם ציפוי פנימי בטון אלומינה - 900 מ".

תאי ביקורת $80 \times 1.25 - 110$ יחידות.

תאי ביקורת $100 \times 1.26 - 160$ יחידות.



6) התוכנית המוצעת

6.1 צנרת מספט

התוכנית המוצעת היא להניח צנרת מספט בקוטר 160 מ"מ בגבולות המגרשים וחיבור לצנרת הקיימת רק במקרים שיש צורך לחת פתרון טוב יותר לצנרת הקיימת.

כאשר הצנרת בעבור בגבול בין מגרשים היא תונה כ - 1 מ' מגבול מגרש מצינורות בלחץ E.D.P.H. בקוטר 160 מ"מ על מנת למנוע חדירת שורשים. בעבר כייש, קטעים עם שיפוע מעל 8% או כיסוי קטן מ - 80 ס"מ על קודקוד הצינור יבוצעו צינורות עם ציפוי פנים בטון אלומינה וציפוי חיצוני טרוין עם מעטפת חול.

6.2 פתרון קצה

היות והצינור המאסף הקיים יהיה גבוה מעל הצנרת המתוכנת נבדקו שתאי אפשריות קצה :

6.2.1 חיבור למאסף הר שכנית


בנקודה הנומוכה של היישוב יМОוקם מכון סניקה לבירוב 30 מ"ק לגובה הרמה 42 מ' לפ"י : $800 \text{ נפש} \times 200 \text{ ליטר/נפש/יום} \times 4 = 26.6 \text{ מק"ש}$
24

המכון ישנו את השפכים לצינור המאסף הר שכנית בקוטר 250 מ"מ והשפכים יטופלו בפתרון בפתרון הקצה המתוכן לשובי הר שכנית ומ.מ. כאבול במתיקן טיפול בשפכים של עיריית כרמיאל.

6.2.2 חיבור למאסף יודפת - כפר מנדה

במוריד הר שכנית ממערב לככיב מנדה - כרמיאל עובר מאסף ביוב יודפת בקוטר 200 מ"מ.
ונבדקה אפשרות חיבור גבריטציוני למאסף אולם אפשרות זאת נפלת מהסיבות הבאות :

- א) קיימת בעיה של תוואי בגל הצורך לעبور בחלוקת פרטיות.
- ב) בסמוך ליישוב הערבי כאוכב קיים מכון ביוב על מנת לעبور נקודות גבהות שהייה צורך לעبور בהן בגל בעיות תוואי.
- ג) קוטר צינור מאסף יודפת 200 מ"מ.



בר-בסטר הנדסת מים ותברואה בע"מ

(ד) חברת קולחן משבב המטפלת בשפכי היישובים החליטה שבוביל סורנית יחויב למאסף הר שכנית מהסיבות הבאות:


1. בעת תכנון מכון כאוכב לא נלקחו שופci קורנית בתקנון דבר שחייב את הגדלת המכון.
 2. קווטר הצינור מס' יודפת הקאים לא ישפיק לצורכי היישובים יודפת וקורנית.
 3. בכל מקרה מכון הביוווק המתוכנן יטופל ע"י חברת קולחין משגב.

ה) אומדן בספי צינור מוביל למאסן יונחת - מנדת

ס"ה"ב	מחיר יחידה	כמות	פירוט
168,000 ש"ח	120 ש"ח/יחי	1,400 מ"	.1 צינור P.V.C. 200 מ"מ
73,500 ש"ח	35 ש"ח/מי	2,100 מ"	.2 תא ביקורת 100 ס"מ עד 1.75
20,500 ש"ח	20,500 ש"ח	20,500 קומפלט	.3 מעבר כביש מ.ע.צ. משגב - מנדה
262,000 ש"ח			.4 ס"ה"ב
26,000 ש"ח			.5 בצל"מ 10%
35,000 ש"ח			.6 הנדסיות 12%
55,000 ש"ח			.7 מע"מ 17%
378,000 ש"ח			.8 ס"ה"ב צינור מוביל למאסף יודפת - מנדה

7. אומדן כספי צנרת ביוב מתוכננת ל - 200 יח"ד

פירוט	סה"כ	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
.1	צינור C 160 P.V.C.	1.26 - 1.75 מ"מ	2,900 ש"ח/מי	150,000 ש"ח
.2	צינור C 160 P.V.C.	1.76 - 2.25 מ"מ	1,900 ש"ח/מי	190,000 ש"ח
.3	צינור H.D.P.E 160	1.26 - 1.75 מ"מ	100 ש"ח/מי	16,000 ש"ח
.4	צינור פלדה 6/32-5 עד 1.26	150 ש"ח/מי	160 ש"ח/מי	22,500 ש"ח
.5	תאי ביקורת 100Ø עד 1.75	120 ייח'	2,100 ש"ח	252,000 ש"ח
.6	תאי ביקורת 100Ø עד 2.25	80 ייח'	2,500 ש"ח	200,000 ש"ח
.7	מכון ביוב 30 מק"ש × 42 מ"	1 ייח'	500,000 ש"ח	500,000 ש"ח
.8	צינור סניקה פקסגול 6 דרג 10 מ'	900 ש"ח/מי	750 ש"ח/מי	135,000 ש"ח
.9	סה"כ	1,567,500 ש"ח		
10	בצ"מ	10%		157,500 ש"ח
11	הנדסיות	12%		208,000 ש"ח
12	מע"מ	17%		330,000 ש"ח
13	סה"כ			2,272,000 ש"ח



בר-בסטל הנדסת מים ותברואה בע"מ

מושב קורנית

תוכנית מים לירוי ת.ב.ע

1. כללי

מושב קורנית הינו יישוב קהילתי שעלח לקרקע בשנת 1978 כמושב שיתופי תעשייתי על הר שכניה יחד עם היישובים שכניה ומנוו'. נ.צ. מרכז היישוב - 223 875 749 / 223 875 749. היישוב נכלל בתחום השיפוט של מועצה אזורית משגב. ו מבחינה גאוגרפית בגבול בין הגליל המערבי לגליל התחתון.

2. טופוגרפיה ושיפורים

2.1 טופוגרפיה

הישוב ממוקם בסמוך לפסגת הר שכניה 465 + על המדרון המזרחי והצפון של הר שכניה.

צפון - ליישוב עובר וואדי שגב ומעברו היישובים עצמוני רקסה ומתחם מ.א. משגב.

מזרחה - ליישוב עובר כביש משגב - מנדיה והישוב יודפת.

מדרום - ליישוב נמצאת הנקודה הערבי אוככב.

מערב - ליישוב נמצאת בייס יסודי הר שכניה והישוב שכניה.

2.2 שיפורים

שיפור לכיוון צפון - 5%

שיפור לכיוון מזרח - 6.7%

שיפור לכיוון דרום - 25%

שיפור לכיוון צפון - 1.8%

2.3 גבהים

הישוב משתרע בין רום 458 מ' + - 440 מ' + .
מסגרת הרחבות היישוב רום תחתון יהיה 410 מ' + .

3. אוכלוסייה

אוכלוסיית היישוב היא כ - 140 משפחות - 600 נפש.

אוכלוסיית היישוב מתקיימת ממקצועות אזרחיים כגון :

אלקטרוניקה, משרד תכנון הנדסי, מחשב וכו'.

היישוב מתוכנן ל - 350 יח"ד - 1,400 נפש.



בר-בסטר הנדסת מים ותברואה בע"מ

4. צריכת מים

צריכת פרטית לפי - 125 מ"ק/נפש/שנה.

צריכת يوم שיא לפי - 0.4% מצריכה שנתית.

צריכת ציבורית - להשקית שטחי גינון ציבוריים, מוסדות ציבור, מפעלים שבתחום היישוב לפי 6% מהצריכה הפרטית.

אוכלוסייה צפה - לפי 400 ליטר/נפש/שנה
צריכת يوم שיא - לפי 0.5%

פחית מים - 8%

צריכת	כיום - 140 יח"ד						בעתיד ב - 350 יח"ד					
	צריכת יום יום מ"ק/יום	צריכת שנתית מ"ק/יום	צריכת נפש מ"ק/נפש	צריכת שנתית מ"ק/יום	צריכת יום יום מ"ק/יום	צריכת נפש מ"ק/נפש	צריכת שנתית מ"ק/יום	צריכת יום יום מ"ק/יום	צריכת נפש מ"ק/נפש	צריכת שנתית מ"ק/יום	צריכת יום יום מ"ק/יום	
צריכת פרטית	700	175,000	1,400	-	300	-	75,000	600	-	600	-	
צריכת ציבורית	42	10,500	6%	18%	4,500	6%	4,500	6%	6%	6%	-	
אוכלוסייה צפה	1	240	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
פחית	60	14,840	8%	25	6,360	8%	6,360	-	-	-	-	
סה"כ	803 מ"ק	200,600	-	343	85,360	-	-	-	-	-	-	
ארגוני דרوش באיגום מקורות	270 מ"ק		115 מ"ק									


5) מקור המים

מקור המים של היישוב קורנית הוא מפעל מקורות קידוחי נתופה - משגב
ואיקות המים היא טוביה.

ambilikot shcnnah 1,000 m"k + 2,000 m"k Barom 465 m +. Nasnikim hamim


baamutzut zinor plada bokoter "6 librikat hr uzman 525 m +

vchotzacha mekhlach brash hashet ha 525 + av 60 mi lach.

9) מערכת מים קיימת

מערכת המים הקיימת בנזיה מצנרת ראשית בקוטר "4" וצנרת מחלקת בקוטרים "3" - "2".
הישוב הקיים תוכנן בגושים של 8 מגרשים + ש.צ.פ.
הרכב הצנרת הוא :

1. צינור פלדה עם ציפוי פנים בטון ועטיפה חיצונית זפת בקוטר "6-6" 5/32 מי' 150 מ'
2. צינור פלדה עם ציפוי פנים בטון ועטיפה חיצונית זפת בקוטר "4-4" 5/32 1,400 מ'
3. צינור פלדה עם ציפוי פנים בטון ועטיפה חיצונית זפת בקוטר "3-3" 5/32 1,900 מ'
4. צינור פלדה מגולבן דרג ב' עם עטיפה פלסטית בקוטר "2" 1,500 מ'
5. מפרטי מגוף "3" בתוך תאי בקורס 12 יח' .
6. מפרטי מגוף "2" בכניות לכל שמייניה בתוך תאי בקורס 15 יח' .
7. ברזי כיבוי אש בקוטר "2" 25 יח' .



7) התוכנית המוצעת

7.1 צנרת מים

התוכנית המוצעת מבוססת על אספקת מים להרחבה מצנרת המים של היישוב הקיים לשם כך יהיה צורך :

7.1.1 להחליף את הצינור המרכזי בקוטר "3 ל - "6 באורך כ - 220 מ".

7.1.2 הוספת קטע "6 באורך 230 מ" לסגירת טבעת מרכזית קיימת.

7.1.3 לאזרה התעשייתית תבוצע צנרת מים בקוטר "6 ובאורך כולל כ - 550 מ" על מנת שנייה יהיה לעמוד בדרישות כיבוי אש נוכחות וצרבי רשות כיבוי אש אוטומטית במידה ותידרש במפעלים.

7.1.4 ברזים כיבוי אש יהיו בקוטר "3 × 3".

7.1.5 צנרת מרכזית קיימת בקוטר "3-32/5" תוחלף בעתיד במסגרת התחזוקה של היישוב בקוטר "4-5/32-4".

7.1.6 מומלץ שככל מפרטי מגנוף יהיו עליים מחסיבות הבאות :

א) ניתן לגלוות בקלות דלייפות מים מהמערכת.

ב) נוחיות בתחזוקה.

ג) ניתן להוסיף מערכות מדידה ושבירת לחץ מרכזיות.

7.2 איגום


האיגום הדרוש ליישוב בנפח 270 מ"ק לפי 1/3 מצריכה יומיית יהיה במסגרת האיגום של חברת מקורות ליישובי מועצה אזורית משגב בהר עצמון.

7.3 שבירת לחץ

א) להיות איגום המים של היישוב נמצא בבריכת הר עצמון 525 מ" + יש צורך בשבירת לחץ מרכזית במערכת המדידה בכניסה ליישוב.

ב) לאור העובדה שהרחבת היישוב תהיה באזורי נוכדים עד רום 410 מ" + יהיה צורך בשבירת לחץ מישנית.

ג) בשל האופי הטופוגרפי של היישוב יהיה צורך במקומות שונים ביישוב שבירת לחץ פרטית ע"י ווסת לחץ ברוקמן "3/4" שיכلل בתוך מערכת המדידה הפרטית.




בר-בסטור הנדסת מים ותברואה בע"מ

8) אספקת מים מ.ל.ח

צריכת מים עתידית ל-מ.ל.ח לפי 70 ליטר/נפש/יום 100 מ"ק/יום דבר
שמחייב מיכל מים 10,000 ליטר + ברזיה שימוקם במרכז היישוב עם דרך
גישה למיכליות מים של מ.א. משגב.

9) כיבוי אש

ברזי כיבוי אש "3 x 3" יורכבו על הרשות הציבורית במרחקים של כ - 120 מ'
אחד מהשני כך שייתנו כיסוי טוב.
מושע שבסמוך לברכות מקורות ימוקם ברז מלאי מרכזי למכוונות כיבוי אש.



אומדן כספי צנרת מים להרחבת קורנית

סח"כ	פירוט	כמות	מחיר יחידה	מחיר יחידה
220,000 ש"ח	1. צינור פלדה "6-32/5 עם עובי דופן בטון וציפוי חיצוני טריון	1,000 מ'	220 ש"ח/מ'	220 ש"ח/מ'
370,000 ש"ח	2. צינור פלדה "4-32/5 עם עובי דופן בטון וציפוי חיצוני טריון	2,740 מ'	135 ש"ח/מ'	135 ש"ח/מ'
30,000 ש"ח	3. צינור פלדה "3-32/5 עם עובי דופן בטון וציפוי חיצוני טריון	260 מ'	115 ש"ח/מ'	115 ש"ח/מ'
109,000 ש"ח	4. צינור פלדה "2-3 SCD40 עם APC חיצוני-3.	1,200 מ'	91 ש"ח/מ'	91 ש"ח/מ'
20,000 ש"ח	5. מגוף טרייז 00-T בקוטר "6	4 יח'	5,000 ש"ח	5,000 ש"ח
56,000 ש"ח	6. מגוף טרייז 4000-T בקוטר "3	16 יח'	3,500 ש"ח	3,500 ש"ח
40,000 ש"ח	7. מערכות שבירות לחץ "	2 יח'	20,000 ש"ח	20,000 ש"ח
120,000 ש"ח	8. חיבורית בתים	200 יח'	600 ש"ח/יח'	600 ש"ח/יח'
965,000 ש"ח	9. סה"ב			
97,000 ש"ח	10. בצל"ם 10%			
127,000 ש"ח	11. הנדסיות 12%			
202,000 ש"ח	12. מע"מ 17%			
1,391,000 ש"ח	13. סה"כ מערכת אספקת מים 200 ימ"ד + אזור תעשייה			