



ענבל הנדסה בע"מ

GIS, המסת מים, ייעוץ אכזב
התקבכל

17-05-2016

גיאוגרפיה
גיאו טקטיק
גראף תרשיט גרסה
טפס וקיון גרסה

שינוי ייעוד משכ"פ למגורים

בהתאם לרחוב צייב- מעLOT תרשיחא.

נספח מים וביוב


לתוכנית מס' תוכנית מס 223-0266288

ג/22159

223 - 0266288 - 0
7281
9.6.4

מרץ 2015
עדכון אפריל 2015

223 - 0266288 - 0





ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותכנון

תוכן עניינים

1.	כללי.....
1.1	עורך התכנית.....
1.2	עורכי הנספח.....
1.3	רשימת מקורות נתונים-חומר רקע לנספח.....
1.4	מטרות הנספח.....
.2	רקע.....
2.1	מצב קיים.....
2.2	התכנית המוצעת.....
2.3	תנאים טופוגרפיים.....
3.	מערכת אספקת המים הקיימת.....
3.1	תיאור מערכת אספקת המים הקיימת.....
3.2	איגום.....
3.3	פרמטרים לחישובי צריכה (מקדמי אי שווין).....
.4	מערכת המים המתוכנת.....
4.1	ציריכת מים סגולה.....
4.2	תוספת ציריכת המים ביישוב.....
4.3	תמי"א 34 ב'5.....
4.4	קווי מים- מקורות.....
4.5	הפרדת רשותות ואמצעים למניעת זיהום מים.....
4.6	הצלבותיות בין צינורות.....
5.	מערכת איסוף השפכים.....
5.1	מערכת איסוף שפכים קיימת.....
5.2	תחנות שאיבה לשפכים וקווי סניקה לבירוב.....
.6	מערכת השפכים המתוכנת.....
6.1	שפיעת השפכים ביישוב.....
6.2	מערכת איסוף השפכים המתוכנת.....
6.3	חישוב כושר הולכה.....
6.4	בחינת כושר נשיאה מספי בירוב.....
6.5	בחינת כושר שאיבה-תחנות שאיבה לשפכים.....
6.6	עסקים קיימים ביישוב וטיפולו קדם.....
.7	טיפול בשפכים.....
7.1	aicoot שפכי היישוב.....
7.2	טיפול קדם בשפכים.....
7.3	מתכונים לטיפול בשפכים.....

טל': 04-6778733 , 050-7705325
פקס : 1534-6778733

מסד, ד.ב גליל תחתון, מיקוד 14990

טל': 04-6778733 , 050-7705325

Mail: inbaleng@gmail.com



ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותכנון

13 סיכום ומסקנות .8

רשימת איורים

5	איור 1 - מפת סביבה.
5	איור 2 - צלום אויר.
8	איור 3 - תמ"א 34 ב/5

תשريعים

תשريع 1 - מערכת ביוב בתחום היישוב, תנוחה, מצב מוצע על רקע התב"ע, קני"מ 500:1.

תשريع 2 - מערכת מים בתחום היישוב, תנוחה, מצב מוצע על רקע התב"ע, קני"מ 500:1.

אישורים

אישור משרד הבריאות.

טל' 04-6778733 , 050-7705325
פקס : 1534-6778733
מסד, ד.ג גליל תחתון, מיקוד 14990

טל' 04-6778733 , 050-7705325
Mail: inbaleng@gmail.com



פרק טכנית

1. כללי1.1 עורץ התכנית

עורכי התכנית- הנדסאי אדריכלות יוסף צרפתி

1.2 עורכי הנספח

עריכת הנספח נעשתה ע"י משרד ענבל הנדסה בע"מ.

1.3 רשימת מקורות נתונים-חומר רקע לנספח.

- תכנית אב לבוב, ת.ל.מ. מהנדסים בע"מ, 2010.
- תכנית אב למים, ת.ל.מ. מהנדסים בע"מ, 2015, כרגע עדכון.
- תוכניות האדריכל.
- סיורים בשטח.

1.4 מטרות הנספח

- לבדוק את השפעת התכנית על תשתיות הבוב הקיימות (כולל מט"ש וקווי הולכה).
- לאמוד את כמות השפכים המיוצרים בשטח התכנית.
- לאמוד את כמות המים הנדרכים בשטח התכנית.
- להתחות קוויים כללים למערכות המים והבוב של התוכנית.

הערה- אין נספח זה מהוות תכנית עבודה, ולא תכונן כללי/ מפורט.

2. רקע2.1 מצבי קיון

שטח התכנית (כ-16 דונם) הוא שטח מגוריים א', שצ'יפ ודרך קיימת וכן שטח ללא תכנון ברוחב כזיב במעלות-תרשיחא.

2.2 התכנית המועצת

תכנית זו מייעדת שטח ציבורי פתוח לא מנצל לאזרור מגוריים במטריה לתת מענה למצוקת הדיר בעיר. התכנית כוללת הארכת הדרך הקיימת מרוחב כזיב לצורך מתן גישה למגרשים המוצעים תוך שימור ושיפור הטילות הקיימת היוצרת חיבור בין השכונות הקיימות. מטרת התכנית הינה יצרת מסגרת תכנונית להרחבת שכונות מגוריים קיימות הכוללת שטחים לבניה רוויה מגורدة למגורים בקיבולת של 48 יחיד בגודלים שונים, התוויות דרך ורוחה תכנון של שטחים ציבוריים פתוחים.




ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותכנון

2.3 תנאים טופוגרפיים

שטח התכנית הינו תלול בעל שיפוע לכיוון צפון.
רום הקרקע (485) מטר מעל לפני הים.

איור 1- מפת סביבה.



איור 2- תצלום אוויר.





ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותוכנו

3. מערכות אספקת המים הנוכחיות.

3.1 תיאור מערכות אספקת המים הנוכחיות

בישוב קיימת מערכת אספקת מים בקטרים עד 16" המשרתת את הבניוי הקיימים, כאשר קווי המים ברוחב ציבת הינס בקוטר 6".

אספקת המים ליישוב מתאפשרת ממעל המים האזרחי של חברת "מקורות"- מפעל עין זיו (מעינות עין זיו שבוואדי קרן, מצפון להר הרקפות) באמצעות שלושה חיבורי צרכן בקטרים 4", 6" ו-8", לאזרחי הלוחש השונים בעיר, מריכת "מקורות" הממוקמת ברום 606+ ובנפח 3,250.

המים מטופלים במתקן הטיפול של "מקורות", איקות מי שתיה הינה על פי תקנות בריאות העם ובפיקוח משרד הבריאות.

הצנרת הקיימת ביישוב באורך כולל של כ- 34,000 מ"א העשויה מ- PE או פלדה או א.צ. והונחה בשלבים שונים עם התפתחות היישוב כאשר במהלך השנים הוחלפו קווי מים אשר אירעו בהם מספר תקלות ודיליפות.

רמת התחזוקה ביישוב גבוהה, לא נראו זרימות מים על פני השטח, לא התקבלו תלונות על תקלות מתמשכות.

קווי הולכה וספקת מתקן הטיפול עוניים על הנדרש הם מבחינת איכות המים והוא מבחינת כמות המים.

3.2 ארגוני

בנוסף לריכת "מקורות" בנפח 3,250 מ"ק, קיימות בריכות מים נוספות אשר באחריות תאגיד המים "מעינות זיו" בריכת "המיונה" בנפח 2,000 מ"ק וברום +578, בריכת "קרב השיח" ברום 586+, בריכת יפה נוף בנפח 1,000 מ"ק

וברום 607+ ומגדל מים המספק לזרח היישוב.

תוספת האינזום הנדרש עבור שטח התכנית הוא כ- 32 מ"ק.

גושא נפח האינזום נמצא בעת בדיקה חלק מתכנית האב למים שנמצאת בהליך עדון בימים אלו.

3.3 פרמטרים לחישובי צריכה (קדמי אי שווין)

צריכת חודש שייא : 11% מצricaña شنتية.

צריכת يوم שייא : 4% מצricaña חודשית מקסימלית.

צריכת שעת שייא : 10% מצricaña יומית מקסימלית.

טבלה מס' 1 - ריכת המים הקיימת-העיר מעלה

שנה	צריכה שנתית * מדודה *	חודש שייא מדוד (אוגוסט) *	יום שייא מוחשב *	שעות שייא מוחשבת
2012	1,808,402	198,924	8,000	800
2013	1,566,121	172273	7,000	700

* נתוני צריכה בפועל. מקור- רשות המים.



ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותוכנו

4. מערכת המים המתוכננת

מערכת המים בשכונה המתוכננת כולל קוי מים בקוטר 6".

מערכת המים המתוכננת תספק את צרכי השתייה, הסנטרציה והגינון, ותאפשר ספיקת כיבוי אש בהתאם להנחיות כיבוי אש ו/או יווץ הבטיחות אשר ימסרו בשלב התכנון המפורט.

בחיבור מד המים הראשי של השימושים המוגדרים בחוק יותקן מז"ח (mono זרימה חוזרת). אישור התקנה ובדיקה של המז"ח ישלח למשרד הבריאות.

מערכת המים תהיה טבעתית עם ברזי שריפה בקוטר 3". בחיבור בין רשת המים לברזוי כיבוי אש (הידרנטים) יותקן שסתום חד כיווני כפול ע"פ הנחיות למערכות כיבוי אש.

קויים מים לסוגיהם יסומנו בהתאם לשירות הבריאות-הנחיות להנחת קוי מים שאינם לשתייה (מש"ל) במהדורותם המעודכנת ביותר.

חצית קוי מש"ל וקוי מי שתיה מסומן כנדרש בתכנות. קויים חדשים יונחו ע"פ הנחיות משרד הבריאות.

קויים חדשים יוחברו למערכת מי שתיה מאושורת בלבד לאחר חיטוי הצנרת.

4.1 צריכת מים סגולית

צריכות מים סגוליות חושבו ע"פ המלצות המינהל למים ברשות המקומות-רשות המים והנחיות משרד הבריאות, בתוספת התהשבות בתנאי הסביבה:

- **צריכה ביתית, אוכלוסייה קבועה - 100 מ"ק לנפש לשנה.**

4.2 תוספת צריכת המים ביישוב

טבלה מס' 2 – **צריכה מתוכננת - מגוריים רח' ציון**

כמות מים [מ"ק]	כמות מים יומיות-יום שיא [מ"ק/יום]
96	96
10	10
24,000	כמות מים שנתיות [מ"ק/יום]

הערה- צריכת המים חושבה ע"פ הנחיות מינהל מים, אולם בפועל בשנים האחרונות אנו עדים לחסcoon וירידה בצריכת המים. ניתן להתייחס אל הצריכות המתחשבות כאן כאל מצב מקסימום.

טל': 04-6778733 , 050-7705325
Fax: 1534-6778733

מסד, ד.ב. גליל תחתון, מיהוד 14990

טל': 04-6778733 , 050-7705325

Mail: inbaleng@gmail.com




ענבל הנדסה בע"מ

GIS, המדרשת מים, ייעוץ ותכנון

4.3 תמ"א 34 ב' 5.

איור 3 - תמ"א 34 ב/ב 5





ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותכנון

4.4 קוי מים - מקורות

בתוךם היישוב אין קוי מים של חברת "מקורות".

4.5 הפרדת רשותות ואמצעים למניעת זיהום מים

נקודות השימוש במים עלולות להיות מקור זיהום פוטנציאלי למי שתיה בראש העירונית בקרה של זרימה חוזרת. במטרה להבטיח את יכולות מי השטיה בשטח התכנית ולמנוע זרימה חוזרת חלה חובת התקנת אביזרים להגנה על רשת מי השטיה מזרימה חוזרת במקדי הסיכון.

אביזרים למניעת זרימה חוזרת (מו"ח) יותקנו בהתאם לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מניע זרימת מים חוזרת) (תיקון), התש"ס-2000.

יש להקפיד על הנקודות הבאות:

- א. התקנת מו"ח ע"י מתקן מוסמך בלבד ובעל תעודה בתוקף.
- ב. המז"ח יוחזק במצב תקין בכל עת.
- ג. אחת לשנה יש לבצע בדיקה ע"י מתקן מוסמך בלבד ובעל תעודה בתוקף..
- ד. יש לנצל פנקס בדיקות ולרשום את פרטי הבדיקה.
- ה. לדוח למשרד הבריאות על ביצוע התקנה והבדיקה.
- ו. יותקנו אביזרים המאושרים ע"י משרד הבריאות בלבד.
- ז. אין לספק מים ללא התקנת המז"ח.

אכיפת התקנת המז"חים בעסקים קיימים ומתחנים תעשה במסגרת היתרי בניה, טופס 4 ורישונות עסק.

4.6 הצטלבויות בין צינורות

קווי המים לסוגיהם יסומנים בהתאם להנחיות משרד הבריאות - הנחיות להנחת קווי מים לשטיה וקווי מים שאינם לשטיה (מש"ל) במחוזותם המקוריים ביותר.

חצית קווי מש"ל וקווי מי שתיה תשומן כמפורט בהנחיות משרד הבריאות. יש לשאוף למינימום הצטלבויות בין קווי מים, ביוב וניקוז.

קווי מים חדשים (עיליים או תת קרקעיים) שאינם משמשים למי שתיה יסומנים ע"פ הנחיות משרד הבריאות. קווי מי שתיה חדשים יסומנים ע"פ הנחיות משרד הבריאות כקווי מי שתיה ויחוברו למערכת מי שתיה מאושרת בלבד לאחר חיטוי הצנרת.

בכל מקרה חריג יש לנוקט באמצעות הגנה ע"ס דרישת רשות המוסמכת.

המרקח האופקי בין קווי מים וקווי ביוב יהיו בהתאם לקוטר צינור המים ויחוברו להנחיות משרד הבריאות בכל מקרה המרחק המינימלי לא יהיה פחות מ- 1.0 מטר.

טל' 04-6778733 , 050-7705325
פקס : 1534-6778733

מס"ד, ד.ב. גליל תחתון, מיהוד 14990

טל' 04-6778733 , 050-7705325

Mail: inbaleng@gmail.com



ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותוכנו

5. מערכת איסוף שפכים קיימת

5.1 מערכת איסוף שפכים קיימת

מערכת איסוף השפכים בישוב הינה גרביטציונית ברובה וכוללת צנרת בקטרים 500-160 מ"מ וכן קווי סניקה לביבוב בקטרים עד 12" וכן מספר תחנות שאיבה לביבוב.

שפכים רוחב כזיב במערכות נשאים בעורת תחנת השאיבה "סבינויים תחתון-כזיב" למאסף באגן הביבוב מעלות מערבי בקוטר 300-160 מ"מ.

בתכנון הקווים נלקחו בחשבון תוספות הבניה בשולי השונות הקיימות.

האורך הכללי של הצנרת הקיימת בישוב : כ- 38,000 מ"א העשויה מ- PE או PVC או פלדה או א.צ. והונחה בשלבים שונים עם התפתחות היישוב כאשר במהלך השנים הוחלפו קווי ביוב אשר ארעו בהם תקלות ודיליפות. תאית הבדיקה הינה תאים טרומיים עם מכסים ותקורות חרושתיים, חיבורו הצנרת לתאים אוטומטים, לא ידוע על דיליפה.

רמת התחזקה בישוב גבוהה, לא נראה מכסים שבורים או גליםות ביוב, לא התקבלו תלונות על תקלות מתמשכות. כיוון הזורימה הכללי הוא לכיוון מערב, לכיוון מט"ש געתון.

5.2 תחנות שאיבה לשפכים וקווי סניקה לביבוב

תחנות השאיבה לשפכים בישוב מותזקות ומטופלות באופן מיקצועי על ידי התאניד.

במערכות, באוזר התכנית קיימת תחנת לשאיית ביוב :

• **תחנת סבינויים-כזיב** - מותזקת ומתופעלת באופן מיקצועי על ידי צוות התחזקה מטעם של חברת מעיינות

זיו בע"מ בע"מ, הוקמה בשנת 1995 ע"י משרד הבינוי והשיכון, תוכנה לנוטונים הבאים : 1,360 נפש, תרומות

שפכים יומיית 272 מ"ק"ג, ספיקת שעתיות 46 מ"ק"ש, גובה הרמה 40 מטר. תחנת השאיבה כוללת בור בטון

רטוב בו מותקנות 2 משאבות טבולות בהספק 30 קו"ט. התחנה סונקט את השפכים לכיוון המאסף הראשי

באגן שבו מאסף שכונות רבים בעזרת קו סניקה בקוטר 12".

השפכים מוזרמים לכיוון המאסף וממנו למט"ש געתון, המהווה פתרון קצר לשפכים.

הערה- נתוני מערכת השפכים הינם כללים וסטטוטיים, ואינם מהווים בסיס לביצוע.

טבלה מס' 2 – תחנות שאיבה לביבוב

שם	ספיקת תcan [מ"ק/שעה]	עומד [מטר]	סוג משאבות	טורמים
סבינויים-כזיב	46	40	טבולות	סניטרי



ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותוכנו

6. מערכת השפכים המתוכנת

6.1. שפיעת השפכים בישוב

מחישוב כמותות המים ניתן לקבל את תחזית שפיעת השפכים המתוכנת כאשר 85% מכמות המים הנצרכת זורמת לבוב, כלהלן :

טבלה מס' 3 : תוספת שפיעת השפכים הכוללת המתוכנת

כמות שפכים	תאור
77	כמות שפכים יומיות- יום שיא [מ"ק/יום]
11	כמות שפכים שעת שיא- יום שיא [מ"ק/יום]
19,200	כמות שפכים שנתית [מ"ק/יום]

6.2. מערכת איסוף השפכים המתוכנת.

קווי הביב המוצעים יהיו גרביטציוניים, עשויים PE או PVC או פלדה (תליי בשיפוע). הביב הציבורי יהיה בקוטר 200 מ"מ ומעלה מטעמי תחזקה, שיפורים נמנוכים, וסתימת קווים אפשרית.

כל מוצאי הביב הפרטיא של כל המבנים יחויבו ישירות למערכת הביב של היישוב. חיבורו הבתים יהיו בקוטר 160 מ"מ.

מערכת השפכים תהיה סגורה ואוטומת לחולול: יעשה שימוש בצינורות ביוב עשויים HDPE ושותות הבקרה לבוב יהיו עשויים מבטון ומונוליטיות-ע"פ הנחיית משרד הבריאות. השפכים יסולקו למערכת מאושרת לטיפול בשפכים. השפכים יוזרמו לאגן הביב המרכז ולתחנת השאיבה המרכזית לבוב.

6.3. חישוב بواسר הולכה

חישוב כושר ההולכה של הקווים הקיימים נעשה באמצעות נוסחת מאניגג- חישוב זרימה גרביטציונית במוביל סגור :

$$Q = (A/n) * R^{2/3} * J^{1/2}$$

כאשר:

Q – ספיקת התיכון בצינור	מ"ק/שניה
A – שטח חתך הזורימה	מ"ר
R – רדיוס הידראולי	מטר (היחס בין שטח הזורימה להיקף מורטב)
J – גאדיאנט (SHIP)	מטר/מטר. לצורך החישוב נלקח שיפור מעינימלי של 0.6% עבור קווטר "6, 1-0.8%
ח – מקדם חיספס מאניגג	0.010 (מתאים לצינורות PVC)

טל': 1534-6778733 , 050-7705325

fax: מסד, ד.ג גליל תחתון, מיזוח 14990

Mail: inbaleng@gmail.com



ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותכנון

6.4 בוחנת כושר נשיאה מסופי ביוב

נבחן כושר ההולכה של מרכיבי הביוב הרלוונטיים ביישוב: אגן מעלות מערבי-תת אגן שבינויים תחתון.

טבלה מס' 4: חישוב כושר נשיאה קווים מסופיים וקווי סניקה

מספק	דרגת מיולי d/D	הולכה	כושר מווען קו	קוטר קו [מ"מ]	קוטר קו [מ"מ]	שיעור מינימלי [%]	ספיקת תcn [מק"ש]	תאור
ק	0.26	348	300	300	6.5%	0.5%-6.5%	55	מאוסף אגן שבינויים תחתון-2010
ק	0.27	348	300	300	6.5%	0.5%-6.5%	60	מאוסף אגן שבינויים תחתון-2020
ק	0.31	348	300	300	6.5%	0.5%-6.5%	75	מאוסף אגן שבינויים תחתון-2030
ק	0.17	650	12"	12"	סניקה		55	קו סניקה מת"ש שבינויים-צדיב

ע"פ תכנית האב לביבוב, הקווים המסופיים וקווי הסניקה, הקולטים את שפכי השכונה החדשה יכולים להמשיך

לשרת עד לשנת 2030 בmundiyot הנוכחות.

קו הסניקה של תחנת הביוב שבינויים-צדיב בקוטר 12" אינו מחייב שדרוג.

6.5 בוחנת כושר שאיבה-תחנות שאיבה לשפכים

טבלה מס' 5 – תחנות שאיבה לביבוב

הערות	מספק	דרגת מיולי [%]	ספיקת פעולה [מ"ק/שעה]	עומד [מטר]	ספיקת תcn [מק"ש]	המתקן
תחנת שאיבה שבינויים-צדיב	לא	1.24	57	40	46	

בוחן ההולכה של תחנות השאיבה לביבוב הקיימות בתחום התכנית איןו עונה על הנדרש.

ע"פ תכנית האב לביבוב, בין השנים 2015-2020 יהיה צורך בהוספת משאבה נוספת ובהתאם לכך לתוכנית מחדש את

הברך המתוכנת, כך שניתן יהיה להפעיל בו זמני שתי משאבות, המשאבה השלישית תשמש כמשאבה רזריבית.

אינו נדרש בשידור קווי הסניקה.

6.6 עסקים קיימים ביישוב וטיפוליו קוט

עסקים קיימים ומתוכננים יעדמו בתנאי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, תאגיד המים והביבוב והעירייה, לרבות טיפולו קדם נדרשים להבטחת איכות השירותים.

הטיפול בעסקים קיימים - במסגרת רישיון עסק.

הטיפול בעסקים מתוכננים - במסגרת היתר בניה וטופס 4.

טל' 1534-6778733 פקס : 04-6778733 , 050-7705323

מסד, ד.ג גליל תחתון, מיקוד 14990

Mail: inbaleng@gmail.com



ענבל הנדסה בע"מ

GIS, הנדסת מים, ייעוץ ותכנון

7. טיפול בשפכים

שפכי היישוב זורמים בגרביטציה בכו בקוטר 500 מ"מ מסוף אゾורי, המונח לאורך כביש 89, לכיוון מט"ש געתון.

7.1. איכות שפכי היישוב

מקורות השפכים ביישוב הם בעיקר שפכים ביתיים סנטראליים.

aicoot השפכים אשר תוזרים לקויה הביווב יעדמו ב"כללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביווב), התשע"א-2011.

7.2. טיפול קדם בשפכים

טיפול קדם בשפכים - יש להסדיר את טיפול הקדם עבור העסקים הקיימים. עסקים מתוכנים יעדמו בתנאי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, תאגיד המים העירייה, לרבות טיפול קדם נדרש להבטחת איכות השפכים.

7.3. מתכונים לטיפול בשפכים.

שפכי היישוב זורמים למט"ש געתון.

המט"ש הקיים ביום הינו מט"ש אינטנסיבי הקולט את שפכי התאגיד ומטפל בשפכים ברמה נאותה.

המט"ש הינו מפעל אゾורי המטפל בכ-7,000 מק"י בממוצע שנתי.

המט"ש פועל בשיטת בוצה משופעת עם שיקוע ראשוני וייזוב בוצה.

aicoot הקולחים הסופית המתקבלת במט"ש תואמת את רמת האיכות בדו"ח ועדת ענבר להשקייה בלתי מוגבלת.

הkolchim משמשים להשקייה חקלאית.

8. סיכום ומסקנות

1. **נווה-** נספה זה, אשר ערוך לפי נוהל הגשת תוכניות אב לביווב, מספק אומדן לכמויות השפכים הנוצרות בתחום התכנית.

2. **נפח איגום-**נפח האגום הקיים כיום עונה על הנדרש.

3. **מת汗ן לטיפול במים-**עונה על הנדרש הן מבחינת איכות המים והן מבחינת הספיקה.

4. **תחנות השאיבה לביווב-** כושר הולכה של תחנות השאיבה לביווב הקיימות במתחס התכנית אינו עונה על הנדרש ע"פ תכנית האב לביווב משנת , בין השנים 2020-2015 יהיה צורך בהוספת משאבה נוספת ובהתאם לכך לתקנית מה חדש את הבקר המתוכנית, כך שנייתן יהיה להפעיל בו זמינות שתי משאבות, המשאבה השלישית תשמש כמשאבה רזבית. אין צורך בשידרוג קווי הסניקה.

5. **שדרוג קווי הביווב-**הקוים המאפסים וקווי הסניקה, הקולטים את שפכי השכונה החדשה יכולם להמשיך לשורת עד לשנת 2030 במדדיים הנוכחיים. קו הסניקה של תחנת הביווב סבינויים-כזיב בקוטר "12 אינ' מחייב שדרוג.

6. **פטרון קטן לביווב-** קיים במט"ש געתון.

7. יעשה שימוש בциינורות ביוב עשויים HDPE ושותות הבקרה לביווב יהיו עשויים מבטון ומונגוליטיות.

8. **aicoot השפכים-**aicoot השפכים אשר תוזרים לקויה הביווב ביישוב יעדמו ב"כללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המזרמים למערכת הביווב), התשע"א-2011.

9. **aicoot המים-**בהתאם לתקנות בריאות העם.

טל': 1534-6778733 פקס:

טל': 04-6778733 , 050-7705325

מסד, ד.ב. גליל תחתון, מיהוד 14990

Mail: inbaleng@gmail.com