חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
משרד האוצר - מחוז צפון
הועדה המחוזית החליטה ביום :
18/01/2017
להפקיד את התכנית
21/08/2017
יו"ר הועדה המחוזית תאריך

תכנית 254-0383091 29/03/2017 12:55:01 נספח ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים ביוב

אזהרה חמורה !

בשטח קיימות מערכות תת קרקעיות ישנות וחדשות אשר אינן מסומנות בתוכנית זו כגון: קווי צינורות חדשים וישנים, כבלי הזנה ופיקוד חשמליים, טלבזיה בכבלים, קווי תקשורת, גז וכ"ו.

אין להתחיל בשום אופן בעבודות חפירה להנחת צנורות מים לפני שהקבלן קיבל אישורים בכתב מכל הגורמים המוסמכים.

לפני תחילת עבודות חפירה בשטח, יש לקבל סימון מדוייק בשטח של מערכות אלו מכל הגורמים המוסמכים, ולקבלן אישורי חפירה בכתב לביצוע העבודות.

על הקבלן לגלות את כל השירותים התת קרקעיים (טלפון, חשמל, תאורה, ביוב, תיעול, טלבזיה, דלק, גז וכ"ו) הקיימים סמוך, או מצטלבים עם קווי המים המתוכננים.

לאחר גילוי כל המערכות התת קרקעיות הקיימות, על הקבלן לאזנם ולהודיע למפקח ולמתכנן בכל מקרה של התנגשות צפויה עם המערכות המצויינות לעיל, כדי שניתן יהייה לעדכן את התכניות לפני תחילת העבודה.

הערות לביצוע קווי הביוב:

1. כל התחברויות הביוב מהמגרשים לקו ראשי יהיו בקוטר 160 מ"מ ובעלות שיפוע 2.0 אחוז לפחות כלפי השוחה אם לא צויין אחרת בתוכנית.

הוראות לביצוע בחצרות מגרשים:

1. באחריות הקבלן לתאם עם התושבים את תוואי קו הביוב בחצר.
2. במידת הצורך ניתן לשנות תוואי קו הביוב בתאום עם המפקח.
3. לפני התחלת הביצוע על הקבלן לוודא ששוחת הביוב המסומנת בתוכנית היא האחרונה במבנה ולמדוד את עומקה.
4. על הקבלן לתאם מראש עם המפקח מעבר כל המכשולים כגון שבילים, כבישים, מבנים, מדרגות וכוי ואופן תיקונם.

מקרא:

קו מים קיים
קו מים מוצע ø3" (ø3")
קו מים מוצע ø4" (ø4")
קו מים מוצע ø6" (ø6")
מגוף
הידרנט כיבוי אש כפול + שסתום אוויר
מד מים
קו ביוב מוצע (מפל, ø200, שוחה)
קו ביוב קיים
קו ביוב מתוכנן על פי תכנית אב
קו ביוב קיים על פי תכנית אב

נספח בינוי לתכנית מסי

254-0383091

שכי מגורים דרומית- כעביה ג\22747

נספח לתכנית	**גליון 1 מתוך 1**
תחולה	מנחה
תיאור	
תאריך עריכת הנספח	27.03.17
רשימת התרשימים	**קנ"מ**
נספח מים וביוב	1:500
	-
	-
	-

שמות וחתימות:

עורך הנספח	**שם:** אלון שיפריס **תאגיד:**	**חתימה:**

עדכון	תאריך	תיאור העדכון
10	27.03.17	עדכון שם התכנית
9	12.03.17	עדכון תכנית לאחר עדכון רקעי התכנית
8	08.12.16	ביטול מערכות מים וקווים למגרשים שבוטלו
7	05.12.16	עדכון רקעי תכניות וללא מגרשים בצד בית הספר
6	19.05.16	עדכון רקעי תכניות
5	26.01.16	עדכון מדידת רקע
4	24.11.14	עדכון כללי
3	04.08.14	עדכון כללי לפי תכנון כבישים מעודכן
2	24.08.11	עדכון לפי אדריכל
1	01.06.10	עדכון לפי אדריכל
0	13.10.09	שרטוט חדש

לעיון ▨ למכרז ☐ לביצוע ☐

י. שיפריס מהנדסים יועצים - דרך העצמאות 5, חיפה ת.ד. 730 31000
טל : 04 - 8650396
פקס : 04 - 8650390

מכון התקנים הישראלי ת"י 2000 ISO 9001 מערכת איכות מאושרת

תכנן:	א. שיפריס	הלקוח : **משרד הבינוי והשיכון-מחוז הגליל**
שרטט :	ס. גוטקן מ. לוין	
בדק :	י. שיפריס	נושא התכנית : **שכי מגורים דרומית - כעביה ג\22747 מערכת מים וסילוק שפכים תוכנית כללית**
אישר:	י. שיפריס	
תאריך:	13.10.09	
קנ"מ :	1 : 500	
גיליון: 1 מתוך:		תכנית מס : 313/8-1009-01

FILE NAME: Kaabia.dwg 1700x900