



31 בדצמבר 2020
אג-35.2-נאות גולן

צפון מחנה
הוועדה המקומית החליטה ביום: 25/05/2022
לאשר את התוכנית 15/06/2022
תאריך מ"מ יו"ר הוועדה המחוזית

**הנדון: בית אריזה בנאות גולן.
פרשה טכנית**

תכנית מספר ג/25726



שלום רב,

כללי:

בשטח חקלאי, צמוד למושב נאות גולן נמצא מבנה חקלאי: בית אריזה לפירות (אגסים ותפוחים). במבנה אריזה נעשה טיפול בפירות אלו לאחר קטיף, כגון: אחסון, קירור, מיון ואריזה.

שטח בניה של בית אריזה – 6,308 מ"ר.

מבנה בית אריזה כולל אזור אריזה, אחסון, קירור, סככות, משרדים, שירותים ומלתחות, חדר אוכל עם מטבחון, ממ"ד, חניות. בעונת שיא, בבית אריזה עובדים כ- 20 איש.



1. מערכות מים

במתחם ישנם 2 מערכות מים נפרדות:

א. מי השתייה מסופקים למתחם ממפרט מים של "מקורות" שנמצא במרחק כ-500 מטר מבית אריזה. בחיבור לקו מקורות הותקן מד מים בקוטר 4" עם מגופי ניתוק ומז"ח (מונע זרימה חוזרת) בקוטר 4".

לצורך הזנת מים לבית אריזה הותקנו שתי צינורות:

- צינור בקוטר 3" שמזין מים לצרכים ביתיים (שירותים, מלתחות, מטבחון)
- צינור בקוטר 4" לצרכים תעשייתיים, עבור מתקן שטיפה של פרות.

ב. לצורך הזנת מים עבור כיבוי אש, ברזי כיבוי ומערכת ספרינקלרים, משתמשים במערכת מי חקלאות של "מי גולן".


צינור מים לכיבוי אש שעובר בצד הצפוני למבנה בית אריזה הינו בקוטר 6".



מערכת מים לשתייה ומערכת שאינה לשתייה (מש"ל) תבוצע בהתאם להנחיות משרד הבריאות כולל סימון צנרת והתקנת שלטים "מים שאינם לשתייה".



		ת.ד. 25256 תל אביב 6125102 טל. 03 6233777, 03 6233700.פקס
הנגב ת.ד. 378 שדרות 8701302 טל. 08 6891228, 08 6891232.פקס	צמח ד.נ. עמק הירדן 1513200 טל. 04 6751960, 04 6751166.פקס	גליל עליון ת.ד. 673 קרית שמונה 1101502 טל. 04 6950858, 04 6951170.פקס



צריכת מים.

הנחה לגבי צריכת מים יומית עבור עובד אחד -20 ליטר/יום
ספיקת מים יומית -20* 20 = 0.48 מ"ק/יום.

דרישות כיבוי אש (דרגת סיכון – דרגה 4):

2200 ליטר/דקה (130 מק"ש) עבור ברזי כיבוי אש ומערכת מתזים בלחץ כ-3 אטמ'.



2. מערכת ביוב

מערכת ביוב בתוך המתחם הינה מערכת גרביטציונית.
שפכים מועברים בצנרת תת קרקעי בגרביטציה לכיוון קו ביוב מאסף (קולחי גולן).
בהתאם למפורט ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד
2014, על צינור שפכים הקיים, בקצה המגרש, יותקן מתקן קדם טיפול:
מיכל שיקוע תת קרקעי בנפח 5.2 מ"ק.



3. מצ"ב:

- תכנית עם תנוחה כללית של קווי ביוב ומים

בתודה ובברכה,



אינג' אילנה גרשביץ – מתכנתת מים ביוב

א.ב.מתכננים צמח

נייד : 050-7357296

