


חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965

תכנית המtower הארץית לדריכים – תמא/3

שינווי 11די, מחווז הצפון,
צפון הגליל המערבי

20 במאי 2007



חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965

תכנית המתאר הארצית לדריכים – תמא/3

שינוי 11ד, מחוז הצפון,

צפון הגליל המערבי

תכנית המתאר הארצית לדריכים – תמא/3

שינויי נוד' – מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי

ד ב ר י ה ס ב ר

א. רקע כללי

שינויי נוד' לתמא/3 הנו הרביעי בסדרת שינויים מרחביים לתכנית הארצית לדריכים במחוז הצפון. שינוי זה מתייחס לחלקו הצפוני של חבל הגליל המערבי. הוא נערך תוך התיחסות אל מקורות שונים ומגוונים, כלהלן:

- בדיקה מערכית של דרכי מחוז הצפון, שנערכה מטעם ועדת עורכי תמא/3 על-ידי מע"ץ בין השנים 1988-1991;
- שינוי 9 לתמם/2 – תכנית מתאר מחוז הצפון (לקראת מתן תוקף);
- תמא/31 (UMB) ותמא/35 (מאושרת);
- תכנית-חאב (אומצה על-ידי הוועדה המחווזית) ותכנית המתאר (בHALICIM שפטוטורריים) של מועצה אזורית מטה-אשר;
- תכנית היתכנות ותכנית-אב לעיר נהריה מחודש ספטמבר 1999 (הזמננה על-ידי משרד הבינוי והשיכון ואומצה על-ידי הוועדה המחווזית);
- נייר עמדה של מהנדס העיר נהריה בדבר השינויים הדורשים לתמא/3;
- תכנית-חאב (אומצה על-ידי הוועדה המחווזית) ותכנית המתאר (אורשה להפקדה) של מועצה מקומית שלומי;
- תכנון ראשוני לקטע הצפוני של מערכת כביש חוצה ישראל.
- תכנון ראשוני לדרך 859, שהוכן בחזמנת מע"ץ.
- דוח' מחודש נובמבר 2003: "פרוזדור דרך 6/70 – ניתוח תחבורהתי" (הזמין על-ידי תבי כביש חוצה ישראל).

הנתנו של שינוי נוד' הזמננה על-ידי ועדת החיגוי הבינמשרדית לתכנית-חאב והמתאר של מטה-אשר, כפנוליה משלימה הכרחית לקידום תכנית המתאר המקומית החדשה של המועצה האזורית במוסדות התקנון.

עבודת הקנות השינויי בוצע על-ידי חב' חווית תכנון וייעוץ תחבורה בע"מ בשיתוף עם חב' יעד אדריכלים ומכנני ערדים ונוף בע"מ.

ב. עיקרי שינוי 1�0ד'

- התוויות כביש חוצה ישראל, בסיווג של "דרך מהירה", עד הגבול הבינלאומי באזור ראש-הנקרה, ביחד עם הדריכים האזרחיות הנלוות.
- גրיעת כביש "עוקף נהריה" כולה.
- התוויות דרך רוחב חדשה מדרום לנהריה, ברמה של דרך אזרחית, מאזור רגבה במערב עד אזור שיחי-דנון במזרח.
- חורדת סיווגן של שתי דרכים ראשיות באזור שלומי - ל"אזרות".
- שינוי מהותי של תוואי דרך 202 באזור אוחיון.

ג. נימוקים לסייעי השינוי הראשיים

1. הוספת דרך מהירה 6, מחלף יאסיף בדרכ 85 עד הגבול הבינלאומי בצפון.

नימוק: השלמת ההתוויות של כביש חוצה ישראל בצפון המדינה, לרובות שטיחת אופציה לחיבור עתידי ללבנון; מתן מעמד סטטוטורי מחייב לוגמה התכנונית המוצגת בתמ"א/33 המאושרת לוגבי הקטע הצפוני של "חוצה ישראל".

2. הוספת דרך אזרחית (מספר מוצע: 007), כדרך נלוית לדרכ 6, מצומת מכיר בדרכ 85 עד מזרחה לצומת כברי בדרכ 89.

נימוק: עקב השדרוג של דרך 07 הוואית לדרכ 6 מהירה, יש צוות בדרכים אזרחיות נלוות שיספקו גישה אל היישובים, המשורדים כעת ישירות לדרכ 07.

3. שינוי תוואי דרך אזרחית 07 (מספר מוצע: 207), מצומת יבוור (דרך 805) עד דרך 85.

נימוקים: הנזלת המרחק בין מחלף יאסיף למחלף אוחיון בדרכ 85, לצודם הבטחת תנופה שוטפת ובתיוחותית בשני המחלפים האמורים ובקטע דרך המחבר ביניהם.

4. שינוי סיווג דרך 07 (מספר מוצע: 899), מחרבת מנות עד צומת חניתה, מ"ראשית" ל"אזרית", תוך התאמת התוואי לתכנית מפורשת מאושרת ג/7 843 ולביצוע בפועל.

נימוק: קטע זה יהיה בפועל את התחלתו של "כביש הצפון", שהוא כולה דרך אזרחית עד הקצה המזרחי שלו באצבע הנגלי.

5. שינוי תוואי דרך 85 באזורי מחלף יאסיף, בהתאם לפתרון ההנדסי המשותף לדרכים 6 ו-85 ולמסלול כרמייאל, כפי שמצוין בתכנית תת"ל/2/12; שינוי סימון מחלף יאסיף בהתאם.

nymok: חתימה ל痼"ע המפורשת המואישת של מסילת עכו-כרמייאל.

6. גירועה דרך 2 - "עוקף נהריה" - לרבות גירועה המחלף עם דרך 4 שביצפון עכו.

nymok: התוואי מופיע להתרחבות מזרחה של העיר נהריה בהתאם לתכנית-האב שלה ונמ פוגע בסדרת ישובים כפריים, החל משמרה בגדוד ועד לימי בזעון, וזאת - כאשר מצויות במרחב זה עוד שלוש דרכי אודק תמיינות בקרבת מקום (4 - כביש החוף, 6 המהירה 1-700 האזוריים).

7. הוספת דרך אודק (פסי מוצנע: 859), מדרכ 4 באזורי רגבה עד דרך 700 מזרום לשיחי-דנון, לרבות הוספת מחלף רגבה בדרך 4.

nymokiim: תמייח בפיתוח העיר נהריה לכיוון דרום-מזרח, בהתאם לתכנית-האב שלה; יצירת מסלול נסיעה חלופי למעבר הנוכחי העמוס דרך צומת געתון; קירוב ישובי מטה-אשר המזרחיים אל המרכז האזוריי של המועצה ואל תחנת הרכבת המתוכננת באוזן שב-ציזון; הסדרת גישה ודויה אל אתרי הטענת פסולת ועיבודה - "עברזון" ו"לגמון".

8. שינוי תוואי של קטע מדרכ 4 אשר ממזרח למושב לימן, תוך הצמדתו אל תוואי מסילת הברזל המאורשת (המפורשת).

nymok: התוואי המואיש כתעולה על בתיים קיימים במושב וונגע ללא צורך בתכניות לפיתוח תיירות במקום.

9. שינוי סיוג דרך 899 (פסי מוצנע: 897) - "חוצה שלומי" - ממחלף בצת המוצבע עד צומת חניתה, מ"ראשית" ל"אודקית", לרבות סימון תוואי הדרכים האזוריות באזורי צומת חניתה בהתאם לתכנית מפורשת מאושרת ג/7 843 ולביצוע בפועל.

nymokiim: קטע זה של דרך 899 הקימת חלק לשניים את שלומי. כיום הוא מתפרק כדרכ אזוריית; התאמתו לדמה של 222 דראשית תחביב ניתוק של צמתים חשובים בתחום היישוב - דבר הנוגד את התפיסה האודובנית של תכנית המתאר החדשנית לעיריה זו.

10. גריית מחלף בmpegש דרכים 9/8/4 בצפון נהריה.

nymok: אם אכן יהיה צורך בחופזה מפלסים, ניתן יהיה להסתפק ב"טלפון", על-פי בדיקה הנדסית שנעשתה במקום.

ד. מסילות ברזל

המוצעה הארץית החלטה, כי יש לשמור אופציה קרקעית להתחזיות מסילת ברזל בלבד עם דרך 6, בין צומת יאסיף לנגבול הבינלאומי. המזכיר ביצירת עתודה לסלילת מסילה בינלאומית בבוא העת.

על-כן הוכנסו לחוראות שינוי זה פרק 9, המחייב התיחסות לתכנון של מסילה ברצועה משותפת עם הדרך מהיריה. ברור, שביצוע אותה מסילה בפועל חייב קודם לכן שינוי תכנית המתאר הארץית למסילות ברזל. השינוי ל-תמא/23 (מספרו 21) אושרה לאחרונה בממשלה.

ה. ביצוע בשלבים

סביר להניח, שהמעבר מדרך 70 במתוכנותה הנוכחיות לדרך 6 המוצעת יבוצע בשלבים, כאשר שלב בניוין יהיה ביצוע דרך 70 ברמה של "דרך ראשית" תקנית. אין להוציא מכלל אפשרות, שהייה צורך באישור תכניות מפורטות לקטני דרך מסויימים, שאינם תואמים את המורה בשינוי זה, כדי לשפר את דרך 70 הקיימת באותו שלב הבנייניים.

ו. הבהרות טכניות

1. המונחים "קיים" ו"מסוגל" בסעיפים 8 ו-9 להוראות מתוארים את המצב בפועל בשטח.

2. במקרה שלקטע דרך קיים יש גם מספר מוצע (עקב התאמה לסייעו בשינוי זה), המספר המודגש ב"תרשים מצב מוצע" הנה המספר המוצע.

3. במקרים דלהלן קיימת הגדרת קטיעים לפי "ג.צ." בסעיף 8 להוראות:

- הוספה קטע מוצע או מחלף מוצע;
- שינוי סיווג של חלק מדרך;
- כל מקום אחר, שההגדרה המילולית אינה חד-משמעות.

4. ערכי ה"ג.צ." (נקודות ציון) נקבעו על-ידי מדידה גրפית במחשב, ממפות ממשלתיות בקנה-מידה 1:50,000, לפי רשות הקואורדינטות "רשות ישראל חדשה"; רמת הדיקוק שלהם - בהתאם. הערכים הנקובים בהוראות מעוגלים ל-100 מטר הקרובים ביותר.

עמלות 5 מתוך 5

5. להלן פרטי הפרטום למתן תוקף של התקנות המאושרות, המוזכורות בהוראות שינורי זה:

- 8437/ג. מיום 4438.08.29 ;
- 10300/ג. מיום 4867.03.30 ;
- 12/2/12. מיום 5606.12.18 .

20 במאי 2007

תכנית המtower הארצית לדרcis - תמא/3

שינויי נוזי - מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי

הוֹרָאָה

1. שם התכנית

תכנית זו תיקרא: "תכנית המtower הארצית לדרcis - תמא/3, שינויי נוזי - מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי" (להלן: "התכנית") או "תכנית זו".

2. משמעות התכנית

תכנית זו כוללת:

- 2.1. הוראות התכנית, הכוללות 6 עמודים;
- 2.2. שני תשריטים בקנה-מידה 1:100,000, המסומנים "תשritis מצב מאושר" ו"תשritis מצב מוצע" (להלן, ביחד: "התשריטים").
- 2.3. כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויוקראו כמקרה אחת.
- 2.4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו לבין התשריטים, יגברו הוראות תכנית זו.

3. פרשנות

בתכנית זו תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בתכנית המtower הארצית לדרcis - תמא/3, על שינוייה (להלן: "התכנית העיקרית").
תכנית זו תתרטש עם התכנית העיקרית כאחד - ככל שאין כוונה אחרת משתמשות.

4. הגדרות

גראעה שינוי תמא/3 על-ידי הסרת דרך או מחלף מתשריט התכנית העיקרית.

מועצת הארץ לתוכנית לתכנון ולבנייה, לרבות ועדת משנה ארצית שמונתה על-ידה.

שינויי בתוואי דרך או במיקום מחלף, על-ידי ג裏עתם במיקום המאושר והוספתם בתוואי או במיקום אחר.

תכנית כל תכנית הכלולת הוראות של תכנית מפורשת.

5. מטרות התכנית

שינויי תשיית התכנית העיקרית בצפון הגליל המערבי, לשם:

5.1. התווית כביש חוצה ישראל צפון לדרך 85 (כביש עכו/עמידע), עד הגבול הבינלאומי באזורי ראש-הנקרה, תוד קביעת סיוגו כ"דרך מהירה" במרחב זה.

5.2. קביעת מערכת דרכים אזוריות נלוית לכביש חוצה ישראל במרחב האמור.

5.3. ג裏עה מתמא/3 של "עוקף נהריה".

5.4. חוספה לתמא/3 של דרך אזורית רוחבית חדשה מדרום לנهرיה.

5.5. שינוי סיוג של שתי דרכים באזורי שלומי מ"ראשית" ל"אזורית".

6. יחס לתוכניות אחרות

6.1. על תכנית זו חלה התכנית העיקרית. בכל מקרה של סתירה בין תוכנית זו לתוכנית העיקרית, יגבר האמור בתכנית זו.

6.2. בכל מקרה של סתירה בין תוכנית זו לתוכנית המתאר המחווזית למוחוז הצפון - תמם/2 – על שינוייה, יגבר האמור בתכנית זו.

6.3. תוכניות מתאר מקומיות ומפורטות שאושרו טרם אישור תוכנית זו, לרבות תוכניות לדריכים שנגערנו לפי תוכנית זו, יעדמו בהתאם על-אף האמור בתכנית זו.

7. באור סימני התشرיטים

באור הסימנים – כמפורט במקרא של התשריטים.

תיקוני תשרי'ט

.8

8.1. הוספה דרך מהירה 6, ממחלף יאסיף בדרך 85 עד הגבול הבינלאומי בצפון.

8.1.1. הוספה קטועה דרך חדשים, כלהלן:

- ממחלף יאסיף המוצע (נ.צ. 00, 214900, 214600) עד צומת אשרת (נ.צ. 00, 757400; 764100);

• מחרבת מנות (נ.צ. 00, 214100, 771500) עד הגבול (דרומית למחלף חמודות) הבינלאומי (נ.צ. 00, 777500, 211900).

8.1.2. שינוי סיווג התוואי המאושר של דרך 70, מצומת אשרת עד חרבת מנות, מ"ראשית" ל"מהירה".

8.1.3. הוספה מחלפים, כלהלן:

- מחלף נויליס/גידידה (נ.צ. 00, 215200; 760100);

• מחלף שית'-דנון (נ.צ. 00, 214100; 765700);

• מחלף חמודות (באזור המפגש עם נחל כזיב - נ.צ. 00, 213800, 772100);

• מחלף בצת (ממורח לצומת בצת הקים - נ.צ. 00, 211800, 775500).

8.1.4. גריית קטועה דרך ראשית 70 מאושרים שאינם תואימים את תוואי המוצע לדרכ 6:

• מנ.צ. 757400, 215900 עד נ.צ. ;764400, 214500

• מנ.צ. 771200, 214000 עד נ.צ. ;773800, 214500

• מנ.צ. 774700, 214400 עד נ.צ. .775300, 214300

- . 8.1.5. קטע הדריך המהיריה, הסמוך לתוכנית מפורטת ג/10300 (החברה הקהילתית של קיבוץ ראש-חנקרה), וכן הקטע המצווי בתחום שמורת-טבחן/נו-לאומי "רכס ראש-חנקרה", יעברו במנהרה. הדבר בקטע שמצוין לערך חrhoחוב 00776300.
- מיקומה המדויק של המנהרה, לרבות מקום תחילתה, יקבעו בתוכנית מפורטת, על-פי צרכי התכנון ההנדסי ועל-פי שיקולים סביבתיים.
- . 8.2. הוספה דרך אזורית (מספר מוצע: 007), כדרך נלווה לדרך 6, ממחלף מכיר המוצע על דרכן ראשית 85 עד ממזרח למחלף כבורי על דרכן ראשית 89.
- . 8.2.1. הוספה קטע חדש ממחלף מכיר המוצע על דרכן ראשית 85 (נ.צ. 212000, 757900) עד ממחלף ג'וליס המוצע על דרכן אזורית 007 (נ.צ. 215200, 760100).
- . 8.2.2. הוספה קטע חדש במעבר דרך כפר-יאסיף, ממחלף ג'וליס המוצע עד אזור צומת ابو-סנאן (נ.צ. 214800, 762900), על התוואי הקיים בפועל של דרכן 70.
- . 8.2.3. הוספה קטע חדש של דרכן אזורית, ברצועת דרכן משותפת עם דרכן מהירה 6 ועם מסילת הברזל, מאזור צומת ابو-סנאן עד דרוםית למחלף כבורי (נ.צ. 214000, 768400).
- רוחבה של רצועת דרכן משותפת זו לא יעלה על 150 מטר, למעט בתחום הצמתים שבדרך האזורית.
- . 8.2.4. הוספה קטע חדש של דרכן אזורית, מדרך 6 - מזרום למחלף כבורי - עד דרכן 89, ממזרח למחלף כבורי (נ.צ. 214900, 768900).
- . 8.2.5. הוספה ממחלף מכיר, במפגש דרכן ראשית 85 עם דרכן אזורית 007 (נ.צ. 212000, 757900).

- 8.3. שינוי תוואי דרך אזוריות 70 (מספר מוצע: 702), מצומת יבוור
(פגש דרכי אזוריות 702 ו-805) עד דרך ראשית 85.
- 8.3.1. הוספת קטע דרך אזוריית מצומת יבוור (ג.צ.)
- עד דרך 85 ליד הכניסה הקיימת לאזורי התעסוקה 22-לב (ג.צ. 217300, 757500).
- 8.3.2. גריעת דרך אזוריית קיימת מצומת יבוור עד
מחלף איחיודה המאושר בדרך 85.
- 8.3.3. הוספת מחלף בפגש החדש בין דרכי 85 ו-
702, ליד הכניסה הקיימת לאזורי תעסוקה 22-לב (ג.צ. 217300, 757500).
- 8.3.4. גריעת מחלף איחיודה המאושר.
- 8.4. שינוי סיוג דרך 70 (מספר מוצע: 899), מחרבת מנות
(דרכומית למחלף חמודות) עד צומת חניתה (ג.צ. 214600,
775000), מ"ראשתי" ל"אזורית", תוך התאמת התוואי
لتכנית מפורטת מאושרת ג/7843 ולביצוע בפועל.
- 8.5. שינוי תוואי דרך 85 באזורי מחלף יאסיף המאושר, בהתאם
לפתרון ההנדסי המשותף לדרכי 6 ו-85 ולמסילת כרמיאל,
כפי שפורסם ב-תת"ל/2/12; שינוי מיקום מחלף יאסיף
בהתאם.
- 8.6. גריעת דרך 2 - "עוקף נהריה" - לרבות גריעת המחלף
בפגשה עם דרך 4 שבצפון עכו.
- 8.7. הוספת דרך אזוריית (מספר מוצע: 859), מדרכ 4 באזורי רגבה
עד דרך 700 מדרום לשיח'-דנון (214100, 765700, 209200,
לربות הוספת מחלף רגבה בדרכ 4 (ג.צ. 765100).
- 8.8. שינוי תוואי של קטע מדרכ 4 אשר ממערב למושב לימון,
תוך הצמדתו אל תוואי מסילת הברזל המאושרת (מ-ג.צ.
210300, 211000, 771800 עד ג.צ. 775000).
- 8.9. שינוי סיוג דרך 899 (מספר מוצע: 897) - "חוצה שלומי"
מחלף בצת עד צומת חניתה, מ"ראשת" ל"אזורית", לרבות
סימון תוואי הדריכים האזוריות באזורי צומת חניתה בהתאם
لتכנית מפורטת מאושרת ג/7843 ולביצוע בפועל.
- 8.10. גריעת מחלף בפגש דרכי 89/4 בצפון נהריה.

9. הרצועה לתוכנו

בקטעים, שבhem הדרך המהירה צמודה לדרכ אזרית ו/או למטיילת ברז, הרצועה לתוכנו תהיה מושלבת, ורוחבה הכללי לא יהיה על 300 מ'.

10. הוראות לתוכנו מפורט

10.1. התכנית המפורטת לדרכ 6, בקטע נשוא תכנית זו, תכלול התווריה של מסילה ברז ברכזעת דרך משותפת עם הדרך המהירה.

10.2. התכנית המפורטת לקטע דרך 4 המוצע בתכנית זו, ממערב ליישוב לימון ומזרחה למטיילת הברזל המאורשת (המפרקת), תכלול את התוואי המוצע לביטול לאורך חוף הים ותקבע תנאים להחזרת השטח לקדמותו (חרישת התוואי וקביעת מפלסו). תנאי לפתיחת הדרכ החדשת לתנועה יהיה חרישת הכביש הקיים.

10.3. התוכנו המפורט של מחלף בצת יתואם עם מערכת הבטחון.

11. הוראות מעבר - קטעים המועדים לגרינה

על-אף האמור בתכנית זו, ימשיכו לחול הוראות התכנית העיקרית על קטעי הדרכ המופיעים בטור אי בלוח שלහן, וזאת עד לסילתם בפועל של הקטעים החלופיים המופיעים בטור ב', אלא אם כן תקבע אחרת המועצה הארץית.

נ	ב	א
מראה מקום בהוראות	קטע חלופי	קטע המועד לגרינה
סעיף 8.3	דרך 702, ממזרח למושב אחיהוד	דרך 202, ממערב למושב אחיהוד
סעיף 8.5	דרך 85 המוצעת, באזור מחלף יאסיף המאושר ומחלף אחיהוד המאושר	דרך 85 הקיימת, באזור מחלף יאסיף המאושר ומחלף אחיהוד המאושר