



**חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965**  
**הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות**

תת"ל 15/25

הפרדה מפלסית - מעיין צבי

תיכנית לתשתיות לאומיות

#### **תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת**

שם התכנית ותחולתה	שם התכנית:		
תחלות התכנית:	תחילת 15/25 הפרדה מפלסית - מעיין צבי.		
מקום התכנית:	תכנית זו תחול על השטח המתווך <b>בגבעות כרמל צפונית לכביש 35, כביש עכו-תל אביב, התשכ"ה-55.</b> תכנית להשתתף כארומית מס' <b>6/25</b> . המאושתת על ידי הממשלה ליחסנות מס' 21.07. מיום 21.07.2012. <b>ההתמיה בידי מוכן,</b> הממשלה ובידי מוכן מוכר הכספיה תאריך מוכן חודש תאריך		
מחוז:	שטחי קבוע מעיין צבי.		
נפה:	חיפה.		
מרחוב תכנון מקומי:	חדרה.		
קוואורדייניות (רשות ישראל החדשה):	חוף הכרמל.		
גבול התכנית:	מסומן בקו כחול עבה בתשריט מצב מוצع.		
שטח התכנית:	כ- 9.35 דונם.		
הקרקע הכלולה בתכנית:	20277/193811, 720254/193624, 720336/193621, 720323/193466		
גושים	חלוקת	חלוקת	חלוקת
גושים	חלוקת	חלוקת	חלוקת
56, 52, 48, 47, 45, 27			
10952			

## **2. מגישי הוכנת ועורך**

- |            |   |
|------------|---|
| <b>2.1</b> | <b>יחסם:</b> רכבת ישראל בע"מ.                             |
| <b>2.2</b> | <b>מגיש התכנית:</b> משרד התחבורה באמצעות רכבת ישראל בע"מ. |
| <b>2.3</b> | <b>בעל הקרקע:</b> מדינת ישראל ואחרים.                     |
| <b>2.4</b> | <b>עורכי התכנית:</b> ד.א.ל הנדסה (2004) בע"מ.             |

### 3. מסמכי התוכנית

- 3.1.1** 8 דפי הוראות התבניות בכתב (להלן: **ההוראות**).  
**3.1.2** גילוין של תשריט מצב מוצע העורך בקנ"ם 500-1 (להלן: **תשריט התבנית**).  
 פרטיה מפת הרקע עליה נוצר התשריט אינם מהווים חלק מהתבנית למעט אלה המצוינים במקרא שבתשריט.  
**3.1.3** גילוין של תבנית הגשר העורך בקנ"ם 200-1, הכוללת חתכי אורך ורוחב הערכונים בקנ"ם 200-1:100 ובהם סימני מיקום הגשר, פרטי גישור, מעקים, קירות וכיו"ב בהתאם למישות כמפורט בסעיף 9.2 לעיל.

## **3.2 מסמכים מוחדים:**

המסמכים המוחדים יהו בסיס למסמכי הבקשה להרשות וmpsortim להלן:

- 3.2.1 גילון של **תכנית תנווה, תנווה ותשתיות עקרונית** בקנ"מ 500:1. בתכנית התנווה נכל מיקום הגשר, קירות, דרך זמנית וזרכים חקלאיות.
- 3.2.2 גילון של **תבנון נוף: תוכנית שיקום נופי** בקנ"מ 500:1, הכול חתוכי אורך רוחב ערוכים בקנ"מ 500:1, רקו מדידה פוטוגרמטרית, הנחיות ופרטי פיתוח נוף אופייניים.
- 3.2.3 גילון של **חטך לאורך** בקנ"מ 200:1.
- 3.2.4 גילון **מסמך ארכיטקטוני** הכלל הנחיות אדריכליות לתכנית הגשר.

כל מסמכים התכנית הם חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמסמך אחד. במקרה של סתירה בין המסמכים המוחדים לבין המוחדים יגלו המ██מיכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין תגבורת ההוראות על התשريعים.

## **3.3 מסמכים נלווים:**

במסגרת עירית התכנית נערכו המסמכים הבאים, שהינם מסמכים נלווים לתכנית ואינם חלק ממנה:

- 3.3.1 גילון של **תשريع מצב מאושר** בקנ"מ 500:1.
- 3.3.2 **תרשים שביבה** בקנ"מ 50,000:1.
- 3.3.3 גילון אחד של **תצל"א** בקנ"מ 500:1.
- 3.3.4 **תסוקור השפעה על הסביבה.**

## **4. מסמכים רקע**

המסמכים המפורטים להלן נערכו כרקע לתכנית ואינם חלק ממ██מיכי התכנית. מסמכים אלו מצויים במשרדי הוועדה, המועצה הארץית, הוועדה המחזוזית חיפה והוועדה המקומית חוף הכרמל.

- 4.1 **דברי הסבר.**
- 4.2 **הצחרת עורך התכנית.**
- 4.3 **כתב שייפוי לטובת הוועדה המקומית.**

## **5. מטרות התכנית**

- 5.1 ייצור מסגרת תכנונית לחפרזה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל תזק קביעת מעבר בגשר מעלה רצועת המסילה.
- 5.2 קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף.
- 5.3 ביטול דרך מאושרת.
- 5.4 קביעת דרך זמנית לתקופת ביצוע העבודות, נשוא תכנית זו.
- 5.5 קביעת תנאים לממן הרשאה לבניה דרך ולהקמת מסמכי ביצוע.
- 5.6 ביטול המפגש הקיים על פני הקרקע בין מסילה לדרך.

## **6. הגדרות**

בתכנית זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדיהם:

- |  |  |
|--|--|
| <b>6.1 הוועדה</b><br>הוועדה הארץית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, וכל ועדת משנה שמונהה ע"י הוועדה לעניין זה.   | <b>6.2 הוועדה המחזוזית</b><br>הוועדה המחזוזית לתכנון ולבניה אשר בתחום מרחב התכנון שלא תבוצענה העבודות, וכל ועדת משנה שמונהה ע"י הוועדה המחזוזית לעניין זה. |
| <b>6.3 הוועדה המקומית</b><br>הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשר בתחום מרחב התכנון שלא תבוצענה העבודות וכל ועדת משנה שמונהה ע"י הוועדה המקומית לעניין זה. |  |

<b>הפרדה מפלסית</b>	6.4	הסדרת מפגש דרך מסילה באמצעות התוויות הדרכן במפלס נפרד ממפלס המסילה, אשר חלקה במנורה או בגשר.
<b>המועד הקובל</b>	6.5	מועד אישור מפקח הוועדה בדבר ביצוע הפרדה המפלסית ע"פ מסמכי התכנית, ממועד זה ואילך, תאפשר פיתוחה ההפרדה המפלסית לתנועה.
<b>בקשה להרשותה</b>	6.6	בקשה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להרשותה להקמת מבני דרך), בתכנית זו יחא לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות המשמעות שיש לו בחוק התכנון והבנייה התשס"ה - 2004 ובהתאם לנוהלי הוועדה.  בתוכנית זו יחא לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות המשמעות שיש לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק"), והוא כשיין כוונה אחרת מעתה.
	7	<b>יחס לתכניות אחרות</b>  כוחה של תכנית זו עדיף על כל תכנית אחרת, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות תכנית זו.
	8	<b>הוראות, תכליות ו שימושים ביחס לטimenti בתנ承ית התכנית</b>  בשתי התכנית יותרו התכליות והשימושים המפורטים להן, בהתאם לעוזי הקרקע שנקבעו בתנ承ית ובכפוף לכל ההוראות, הקביעות והנוחיות במסמכי תכנית זו.
<b>8.1 שטח למסילת ברזל קיימת</b>	8.1	מסילת ברזל, לרבות מבני דרך וمتקני דרך, מתקני תיעול וניקוז, עבודות חפירה וחציבה, מילוי ורחבות, סוללות, קירות תמיכים, דרכי שירות, מבני שירות ומחפורות וכל הדורש לסלילת מסילת ברזל ולהפעלה.
<b>8.2 שטח לדרך קיימת ואו מאושרת ואו דרך מוצעת:</b>	8.2	בשטח זה תותר סלילת דרך, הקמת מתקני דרך לרבות מתקני תיעול וניקוז, העתקה והסדרה של תשתיות, שיקום נופי וכל הדורש לסלילת הדרך אחזקה ותפעלה.
<b>8.3 שטח דרך לטיפול נופי:</b>	8.3	שטח זה מיועד להרחבת הדרכן או המסילה לטיפול נופי בצדדי הדרכן. בשטח זה יותרו הסדרת שיפורים, ניקוז, גינון, נתיעות, פיתוח שטח. לא תותר כל בניה, למעט קירות תמיכים וקירות פיתוח, הנדרשים להסדרת המעבר בגשר. שינוי יועד לשטחים אלו, בתכנית שתואשר על ידי מוסד תכנון מוסמך, לא יהווה שינוי לתכנית זו.
<b>8.4 שטח משולב לדרך מוצעת ולמסילת ברזל:</b>	8.4	בשטח זה תותר הקמת הפרדה מפלסית באמצעות גשר, לרבות מבני הדרכן, הכוללים קירות תמיכים, סוללות וכל הדורש להסדרת ההפרדה המפלסית, לרבות עבודות הפיתוח הנחוצות ושטחי התארגנות הנחוצים להקמתה. כמו כן, יותרו עבודות שיקום ופיתוח נופי, לרבות הסדרת שיפורים, גינון, נתיעות, ניקוז וכל הדורש להסדרת ההפרדה, לרבות עבודות הפיתוח הנחוצות לשם כך ושטחי התארגנות הנחוצים לצורך הקמתה.
<b>8.5 שטח משולב לדרך מאושרת ולמסילת ברזל דרך לביטול:</b>	8.5	בשטח זה קיימת דרך על מסילת הברזל. עם פיתוחה הדרכן בהפרדה המפלסית, יבוטל המפגש הקיים על פני הקרקע ותבוטל הדרכן הקיימת והשטח ישאר כיעוד למסילת ברזל בלבד.
<b>8.6 שטח משולב לדרך זמנית ולמסילת ברזל:</b>	8.6	בשטח זה תותר התוויות דרך זמנית על מסילת הברזל. עם פיתוחה הדרכן בהפרדה המפלסית, תבוטל הדרכן הזמנית והשטח ישאר כיעוד למסילת ברזל בלבד.
<b>דרך לביטול:</b>	8.7	שטח זה מיועד לביטול דרך, לרבות ביטול הדרכן בשטח המשולב לדרך מאושרת ולמסילת ברזל.
<b>דרך זמנית:</b>	8.8	לפני ביצוע ההפרדה המפלסית תותר התוויות דרך זמנית. עם פיתוחה המ עבר על הגשר תבוטל הדרכן הזמנית ויבוצע בה שיקום נופי, לרבות تعالות ניקוז, במידה הצורך.

- 8.9 שטח דרך לטיפול נופי דרך זמנית:**  
שטח דרך לטיפול נופי כמפורט בסעיף 8.3 לעיל, בו תותר התוויות דרך זמנית. עם פתיחת המעבר על הגשר תיגטר הדרכ הזמנית ויבוצע בה שיקום נופי, לרבות ייצוב הסוללות ותעלות הניקוז, במידות הצורך.
- 8.10 דרך חקלאית:**  
בשתי זה תותר התוויות דרך חקלאית, הקמת מתקני דרך לרבות מתקני תיעול וניקוז, העתקה והסדרה של תשתיות, שיקום נופי וכל הדרוש לסלילת הדרך החקלאית, אחזקה ותפעולה.
- 9. הוראות תכנון ועיצוב לבניה דרכן.**
- 9.1 תוכנון הנדסי, אדריכלי וnofi של מבנה הדרכן:** גשר, לרבות מעבר להולכי רגל ורכב חקלאי, הכלול תנוחות, חתכים ופריסה של קירות של המעבר העילי, עמודים, קירות תמך, פרט依 בטון, מעקי פלדה וכיו"ב. התוכנון כולל את כל החיבטים העיצוביים של מבנה הדרכן, לרבות חומרי הגמר וגוניות ואת התוכנון הנופי שלהם וכן את תכנית השיקום הנופי הצמוד להפרזה המפלסית.
- 9.2 פרט依 מבנה גשר שמעל למסילה כלולים בגילוון, כאמור בסעיף 3.1.3, ובו חתכי אורך ורוחב אדריכליים מחיבבים, למעט תכנית הקירות, המציגים קירות, עמודים, גובה מרבי כולל מעקה בגמישות של + 0.5 מ', גמישות באורך מרבי ובמקומם הניצבים של + 2 מטר, הכל על פי המפורט במסמכי התכנית.**
- 10. הוראות בדבר אמצעים להגנה על הטבינה**
- 10.1 ניקוז:**
- 10.1.1 ינקטו כל הפעולות הדורשות לשימור קרקע ומונעת ארוזיה במדרוןות ושטחים שבתוחם התכנית, במלין הביצוע ואחריו ביצוע ההפרזה המפלסית.
- 10.1.2 מערכות הניקוז והתיעול יתוכנו כך שימנעו הצפה בדרכים ובגשר בהסתברות של לפחות 1:20 שנה.
- 10.1.3 קירות התמך והגשר לא יחסמו את המשך זרימת הנגר העילי והתת-קרקעי אל מערכות הניקוז הקיימות.
- 10.1.4 עבודה הנעשית בעוצזי הזרימה, בהתאם עם רשות הניקוז.
- 10.2 תשתיות:**  
בשלב הבקשה להרשאה של ההפרזה המפלסית בקטעים בהם היא חוצה או מקבילה לקווי תשתיות, יתואם המ עבר עם בעלי המתקנים והתשתיות וינקטו אמצעים למצור הסיכון הכרוך בחציית הקווים הניל. רשימת הגוףנים עט נערך תיאום תוגש ביחיד עם מסמכי הבקשה להרשאה.
- 10.3 מטרדיים בעת חסיליה / חציבה / חפירה:**  
**הצפות ושיטפונות:**  
בכל שלב ביצוע ינקטו כל הפעולות הנחוצות למניעת הצפות ושיטפונות, נזק למדרונות עפר, לסוללות של בריכות הדגים וכיוצא בזאת, העולמים להיגרם כתוצאה מביצוע העבודות בתכנית זו.
- 10.4 פיקוח:**  
הוועדה תמנה מפקח מטעמה להבטחת ביצוע בפועל בהתאם לתכנית ולמסמכי ההרשאה.
- 11. הוראות פיתוח**
- 11.1 עבודות חנאה וסימון קווי ذיקור:**
- 11.1.1 לפני תחילת עבודות העפר יסומנו קווי הדיקור המתוכנים בשטח, ובסימון נפרד יסומנו שטחי ההתארגנות ושטחים בעלי ערכי טבע ונוף המיועדים לשימור ולהגנה, לרבות ברכבות הדגים. אזורים רגשיים יגוזרו לפני תחילת העבודה. ינקטו כל האמצעים הדורשים להגנה על האזוריים והאלמנטים לשימור. עצים בתחום עבודות העפר, אשר יוחלט, על ידי המפקח מטעם הוועדה, כי הם מתאימים להעתקה, יועתקו לצורך נטיעה במקום אחר על פי מפרט מיוחד למטרה זו.  
רק לאחר אישור הסימונים על ידי המפקח מטעם הוועדה, תותר כניסה לשטח. הסימונים ישמרו ויוחדו בכל מחלץ העבודה.

11.1.2 לא תותר כל עבודה פיתוח מעבר לקווי הדיקור. למעט חירגה מקווי הדיקור לשם ביצוע עבודות זמניות ודרך זמנית כולל מל מעבר על המסלילה, באישור המפקח מטעם הוועדה.

## 11.2 מחנה העבודה, שטחי התארכנות, שטחי עירום וררכי גישה זמניות:

11.2.1 שטחי התארכנות ימוקמו ככל הנិតן בשטח התכנית ובתוחם רצעת הדרך. בשטחים הסמוכים להפרדה המפלסית תותר התארכנות לצורך ביצוע הגשר, לרבות מחנה קבלן ועירום עפר זמני.

11.2.2 מומלץ שאתר התארכנות יהיה, ככל שניתן, בדיבע הצפון מזרחי ושערומי עפר זמינים יהיו רק מזרחה למסילה. המיקום המדויק של שטחי התארכנות ושטחיו העירומים יאשרו במסמכי הבקשה להרשאה. מיקום שטחי התארכנות מחוץ לשטח התכנית יתואס עם מהנדס הוועדה מקומית ובעלי הזכויות בקרקע.

11.2.2.1 60 יום לאחר המועד הקבוע יבוטל שימושם הזמני של שטחים אלה ויבוצע בהם שיקום נופי על ידי יוזם התכנית בהתאם לקבע במסמכי התכנית. השיקום הנופי יושלם תוך שישה חודשים לכל היוטר מהמועד הקבוע.

## 11.3 עבודות חישוף וחיפוי:

11.3.1 עבודות חישוף יתבצעו בין קווי הדיקור לפני כל עבודות חפירה או מילוי. שימוש חזר באדמה החישוף יתבצע באזור ההפרדה המפלסית. במידת הצורך וובה אדמה חיפוי קלאית הדומה בתכוניתה לאדמה המקומית, באישור המפקח מטעם הוועדה. עובי שכבת החיפוי יהיה לפחות 30 ס"מ ויקבעו במסמכי הבקשה להרשאה.

## 11.4 עבודות עפר, חציבה וגריטה:

11.4.1 עודפי עפר וחציבה שיוציאו כתוצאה מביצוע ההפרדה המפלסית יפנו לאתרים מאושרים על פי כל דין.

11.4.2 שימוש בתמיסת בטונייד יעשה בהתאם ל"מפורט הכללי הבינמשradi לכלאומות" בהוצאה משרד הביטחון, סעיף(2000)23.

11.4.3 בתכנון אופן ותהליכי הקמת הגשר תילקה בחשבון רגישות בריכות הדגמים לזיהומים שונים והבריכות יוגנו מפני נזקים העולמים להיגרים להן בשל הקמת הגשר, הדרך וביצוע השיקום הנופי. מומלץ לתאם את אופן הקמתה, שימוש בחומרים וכי' עם בעלי הקרקע / מפעלי הבריכות.

11.4.4 הגישות לאתר העבודה תŃבשנה על דרכי קיימות בלבד.

## 11.5 שיקום וטיפול נופי:

11.5.1 עבודות הגינון תבוצענה מיד עם גמר העבודות ההנדסיות. סוג הצמחייה המתוכננת יהיה בעלי אופי מתאים לאזור. לאורך הקירות יינטו ברושים. תכנית השיקום הנופי תכלול את שיקום רצעת הדרך הננטשת. ביצוע עבודות העפר, הקמה והשיקום הנופי ילווה בפיקוח המפקח מטעם הוועדה. כל שינוי מהתכנית, שיידרש במהלך העבודה, יחייב תאום מראש עם המפקח מטעם הוועדה.

11.5.2 הרצואה המיעדת לדרך הזמנית, תשוקם וטיפול נופית לרבות דופן מאגר בריכת הדגמים, במידת הצורך ובתואם עם בעלי הזכויות בקרקע.

11.5.3 באחריות יוזם התכנית לתחזק את שטחי השיקום הנופי במשך 3 שנים.

## 12. עתיקות

כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תותאם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות מתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח - 1978.

## 13. תאום תשתיות

13.1 שינויים בקווי תשתיות קיימים יבוצעו בתיאום עם הרשויות המוסמכות.

13.2 באחריות יוזם התכנית לשקים תשתיות, שטחים קלאיים ותשתיות קלאיות, לרבות שיקום שלוי בריכות הדגים, במידה שנפלו במהלך העבודה ולהחזירים למצבים טרם הפגיעה. שיקום התשתיות יעשה בתיאום עם הוועדה המקומית שבמרחבה ההפרדה המפלסית ועם בעל הנכס, לפי העניין.

- 13.3** התקנת תשתיות או מתקני תשתיות בשטח התכנית לרבות קווי תשתיות חוציים, יותנה באישור רכבת ישראל בע"מ.
- 13.4** למען הסדר ספק מובהר כי אין כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בפ konkודת מסילות הברזל (נוסח חדש), התשל"ב - 1972.
- 14.** שלביות ביצוע
- 14.1** סיום עבודות עפר, כולל מערכת השקיה ראשית והקמת השיטה לשיקום הנופי ע"י חיפוי הקרקע יבוצע עד תום המועד הקובע.
- 14.2** שלביות ביצוע מפורטת תקבע במסמכיו הרשאה ותכלול, בין היתר, התיאחות למועד הסדרות השיטה כולה.
- 15.** מועד ביצוע התכנית
- ביצוע תכנית זו יכול בתוך שנתיים ממועד אישורה. היה ובחלוף מועד זה לא החלו ביצוע התכנית, רשאית הוועדה להאריך את מועד תחילת הביצוע בשנתיים נוספות.
- 16.** הפקעה ורישום
- 16.1** השטחים המזוהים בתכנית זו למסילות ברזל ולדריכים יופקעו בהתאם להוראות כל דין ע"י מדינת ישראל או מי מטעמה.
- 16.2** רישום הפרצלציה החדשה, ככל שיידרש, תעשה על ידי יוזם התכנית ולהחלוף על ידי בעלי הקרקע ועל חשבו יוזם התכנית.
- 17.** מסמכים לפני ביצוע
- 17.1** מסמכי הבקשה להרשותה לפניה ביצוע יותאמו למסמכיו התכנית. לכל סטייה ממסמכי התכנית המוחים, בין אם סטייה זו נובעת מתוכנו בקנה מידה מפורט יותר, מאיולוגים הנדסיים, מאיולוג שטח, שינוי ברכסים וכו', יצורף הסבר למהותה ולסיבות שהביאו לכך. שינויים מהותיים יובאו לאישור ועדת המשנה.
- 17.2** מסמכי הבקשה להרשותה יכללו את כל המסמכים הנדרשים על פי החוק וכן את המסמכים המפורטים בסעיפים 17.3, 17.4 ו-17.5 להלן וכל מסמך אחר הדרוש להבהת הבקשה או לבדיקתה.
- 17.3** מסמכים המחוים תנאי לביצוע עבודות עפר:
- 17.3.1** מסמך תכנון נופי מפורט של ההפרדה המפלסית והשתיות המזוהים לשיקום נופי בקנה"מ 1:50 וכן חתכי רוחב נופיים בקנה"מ 1:200: מושלבים בתכנון התנדי. התכנון יכלול תכניות גינון והשקייה מפורטים. התכנון ילווה במפרט ויקבע, בין היתר, הנחיות לעבודות עפר, שתילות, ניטעות, גיזום, העתקת גיאופיטים ועצים, עקירה של עצים, סוללות, גדרות, עבודות ניקוז, שטח התארגנות, השלמת הדרכים החקלאיות שבתחום התכנית וחיבורן לדרכים חקלאיות קיימות.
- 17.3.2** מסמך תכנון הנדסי מפורט של הגשר, כולל אמצעי הניקוז ואמצעים לייצוב קירות, עמודים וסוללות, בהתחשב במסמכות בריכות הדגים.
- 17.3.3** תכנית עבודות עפר בקנה"מ 1:500 הכוללת בין השאר את חישוב עופרי עפר של ההפרדה המפלסית, במידה שייהו, אשר תוצג בהתאם לסוג החומר הצפיי ואפשרויות השימוש בו, במסגרת ביצוע ההפרדה המפלסית והשיקום הנופי, כולל פינוי עופרי העפר לאטרים מאושרים על פי כל דין.
- 17.3.4** תכנית ניקוז הכוללת בין השאר טיפול במערכת הניקוז הטבעית והמלאתות הקיימת, ומונעת הפגיעה בה, ניקיטת כל הפעולות הדרשיות לשימור קרקע, מניעת אрозוזיה בשטחים שבתחום התכנית ומניע הפגיעה בסוללות בריכות הדגים, במהלך הביצוע ואחריו ביצוע ההפרדה המפלסית. סוללת הדרך והגשר לא תחסום את המשך זרימת הנגר העילי והתות-קרקיי אל מערכות הניקוז הקיימות. בסיום הקמת הגשר, וככל שיידרש, תושקמנה תעלות הניקוז של בריכות הדגים הגובלות.

**17.3.5 תכנית לשיקום השטחים לשימוש זמני הכללת טיפול בשטחים אלה, כמפורט להלן -**  
שיםוקם הסוללות של בריכות הדגים, שיקום דרכיים זמניות ואחרות, שטחי התארגנות ועבודה  
- ייעשה באמצעות טשטוש, חיפוי באדמה, שתילה ו/או נטיעה. שיקום תעלוות הניקוז של  
בריכות הדגים והדריכים החקלאיות, ייעשה, במידת הצורך, בתיאום עם מפעלי הביריכות. עם  
תום השימוש בשטחים אלו יונקה השיטה וסבירתו. בשטחי המחנה והדריכים שאינם מיועדים  
לסלילה יבוצעו תיווח קרקע (במידה שהאדמה הודקה). כל האזורי יוחפה באדמה חישוף או  
באדמה פורייה וישוקם על ידי צמחייה מקומי בהתאם למפורט ב吉利ון תכנון נוף,  
כמפורט בסעיף 3.2.2, ובמסמכי הרשאה.

**17.4 מסמכים המהווים תנאי לביצוע מבנה דרך ואחרים:**

- 17.4.1** **תכנית ארכיטקטונית ונופית של מבנה הדרך:** גשר, לרבות מעבר להולכי רגל ולרכבי  
אופניים, כולל תנויות, חתכים וחזיות של הגשר, קירות תמך, פרטיז בטון, מעקים וכיו"ב.  
התכנית תכלול את כל היבטים העיצוביים של מבנה הדרך, לרבות נציגי הקצה החלולים.  
חומרי הגמר וגוניהם ואת התכנון הנופי שלהם וכן את תכנית השיקום הנופי הצמוד להפרדה  
הAMPLISTOT.
- 17.4.2** **תכנית לטיואס תשתיות מתואמת עם גורמי התשתיות לרבות הוראות לסייע התשתיות,  
העתיקתו או הגנתו.** בתכנית יסומנו כל הקווים הקיימים בהתאם לקוטרים בפועל.
- 17.4.3** **תכנית לשטחי התארגנות ראה סעיף 11.2.** במסמכי הרשאה יתואמו אופן ה الحكم, שימוש  
בחומרים וכי עט בעלי הקרקע/מפעלי הביריכות.

**17.5 אישורים / חוות דעת / תיאומים:**

- 17.5.1** **טיואס תשתיות עם חברות התשתיות הרלוונטיות, לרבות חברות מקורות.**
- 17.5.2** **אישור רשות העתיקות לתחילת עבודות העפר בפועל.**
- 17.5.3** **תיאום עם רשות הניקוז לתכנית הניקוז.**

**18.1 חתימות**

**מגייסי התבנית ויוזמתה:**

שם בעל החתימה תפקידו בגוף	שם בעל החתימה תפקידו בגוף	גוף
ממוניה תכנון מוקדם	ורד רמןוף - קרמן	רכבת ישראל בע"מ
טלפון	כתובת	מס' זהות
		חתימה וחותמת
<i>דובי אלטנגר מנהל מינהל תכנון מפלסיות רכבת ישראל בע"מ</i>		<i>אורן מנופף-קרמן סמנכ"ל תכנון ומילוי רכבת ישראל בע"מ</i>

**18.2 עורכי התבנית:**

שם בעל החתימה תפקידו בגוף	שם בעל החתימה תפקידו בגוף	גוף
מנכ"ל	דן גרוינר	חבי. ד.א.ל. פיתוח והנדסה בע"מ
טלפון	כתובת	מס' זהות
		חתימה וחותמת
<i>ד.א.ל. חבי (2001) בע"מ</i>		

**18.3 הוועדה:**

שם בעל החתימה תפקידו בגוף	שם בעל החתימה תפקידו בגוף	גוף
		הועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות
טלפון	כתובת	מס' זהות
		חתימה וחותמת