

הוועדה הפקומית לתכנון ובנייה
''שדרות 25''
הצורה 6, אוחנת טן, טל. 086360000

08-01-2001

דו"ר נגנש - נתקבל

חתימה
מס' תאריך

מרחב תכנון מקומי ''שרוניים''

מחוז המרכז

מרחבי תכנון מקומי ''שרוניים''

שם התכנית: הצ/4-1/49ה' - קדימה

משרד ה-plane
מינהל מחוז מרכז-רמלה

31.07.2000

נתקבל

תיק מס'



תאריך: מרץ 1997
יוני 1997

חותמת ו אישורים:

80530596 3.א.א. 8
05752357

חו"ק התכנון והבנייה, תשל"ה - 1965
הוועדה הפקומית לתכנון ול בנייה ''שרוניים''
תכנית מפורטת / מתאר מס' ג' 3/ט/א/ט
לאלאו תוקף.
מחוז הועלה

יר' העדה



מרחב תכנון מקומי "שרוניים"
מחוז המרכז נפת השרון

הצ/4-1/49ה' שינוי למתאר הצ/4-1/49א'
תוכנית איחוד וחלוקת בהסכמה בעליים.

א. תקנון 9 דפים כולל לוח זכויות והוראות בניה.

ב. התשריט המצורף לתכנית זו העורך בקנ"מ 1:500 + 1:1250 מהוועה חלק בלתי נפרד מהתכנית בכל העניינים הנוגעים לתכנית ולתשريט גם יחד.
 ג. התשריט כולל תכנית ביןויי עקרונית.

3. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול בהה.

4. שטח התכנית: 3981 מ"ר

5. תחולת התכנית: תכנית זו תחול על השטח הסותח בקו כחול בהה בתשריט המצורף לתכנית.

6. גושים וחלקות: גוש 8036 חלקה : 94

7. המקומות: המועצה המקומית קדימה

8. היוזם: "

9. בעלי הקרקע: יעקב לאה ודן

10. מחבר ומבחן התכנית: הוועדה המקומית "שרוניים"
 אדר' שמואלה מלצר, (מ"א רשיון 808)

11. מטרת התכנית:

1. שינוי ייעוד מוגוריים א' למוגורים א' מיוחד.
2. איחוד וחלוקת בתוך החלקה בהסכמה בעליים.
3. חלוקה ל-4 מגרשי מוגוריים - 8 יח"ד סה"כ.
4. הוראות והגבילות בניה.
5. קביעת ביןויי עקרוני.

12. יחס לתכנית מתאר: על תכנית זו תחולנה הוראות והגבילות כפי שמופיעות
 בתקנון תכנית המתאר המקומית הצ/130 + הצ/4-49(א)
 על תיקוניה במידה ולא שונו בתכנית זו.

תכניות מפורטות בתוך גבולות תכנית זו אשר קיבלו תוקף לפני תכנית זו תשרנה בתקפו, מלבד הפרשות נוספות לצרכי ציבור, או שינויים אחרים המצוינים במרות תכנית זו.

כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור, כמפורט בסעיף 188(ב), לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 1965, יופקעו ויירשם בפנקסי המקרקעין ע"ש הרשות המקומית לפי סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965.

בהתאם ללוח האזוריים המצורף לתקנון התכנית, ובהתאם ליעודי הקרקע המפורטים בתשريط.

מספר מקומות חניה יהושב על פי התקן הארצי שיתיה. בתוקף בזמן היצאת היתרי הבניה עפ"י השימושים המבוישים - ובתוך גבולות המגרש. בסמוך להעזה המקומית לדrhoש מקום לניה מוקורה אחת וחניה לא מוקורה נוספת לכל ית"ד במסגרת היתר הבניה - 2 מקומות חניה לכל ית"ד.

יוטל ויגבה בחוק על ידי הוועדה המקומית.

לא יוצאו היתרי בניה על מגרשים בהם מסומנים מבנים להריסה אלא לאחר פינוי והריסת כל המבנים הנ"ל, המסומנים להריסה בתשريط.

תוד 10 שניים מיו"ס אישורה של התכנית בחוק.

דרך מרוצפת לכל רוחבה, ונכנסים אליה על גבי אבן שפה מונכת. הדרך תכלול פרטונות תאורה, ניקוז וריהוט רחוב, לא יינטעו היתרי בניה אלא לאחר אישור תכנית פתוחה בדרך על ידי הוועדה המקומית.

1.21 שימוש בשרות:
לא ינתן היתר לבניה או לשימוש בקרע אלא בהתאם לתקליות המפורטות בסעיף 21.2 להלן:

2.2 רישימת תכליות:

- איזור מגורים א' מוחדר ישמש לבניית מבני מגורים דו-משפחתיים צמודי קרקע.
- שטח צבורי פתוח - ישמש לשטחי גינון שבילים להולכי רגל, ומעבר למערכות תשתיות.
- סלילת שבילים להולכי רגל, ונחיה עפ"י חוקי העזר לסלילה של הרשות המקומית.
- שטח לדריכים וחניות - ישמש לבבושים ולהניה, שבילים, מסלולי אופניים, נתיעות, מעלות ניקוז ומעבר קווי תשתיות כגון: תקשורת, חשמל (כולל שנאים), ביוב, מים, גז, מתקני אשפה ובגדמה.

13. יחס לתכנית
מפורטת התוקף:

14. רישום שטחים
ציבוריים:

15. הוראות בנייה
והגבלותיה:

16. חניית מכוניות:

17. הילל השבחה:

18. הריסת מבנים:

19. שלבי בי�ע:

20. דרך משולבת:

21. הוראות בנייה:

ד) שטח לבנייני צבור - ישמש לבניית מבני צבור בהתאם
לסעיף 188 ב' בחוק התכנון והבנייה.

3.21 תנאים לבניית מבנים:

על פי לוח האזורי המצורף לתכנית בהתאם לייעודי
הקרקע המפורטים בתשריט ועל פי התנאים שלහלן:

- א) שטח המגרש - יהיה כמפורט בתשריט.
תכנית איחוד וחולקה אשר לא תשנה את מספר המגרשים
בתכנית, לא תהיה שינוי בתכנית.
ב) מס' יחידות דיור - בית דו משפחתי.
ג) מס' קומות בבניין - לא יותר בתכנית יותר מ: 2 קומות
(ראם מרתקים, יציאות לגג ועליות גג להלן).
(במבחן קוטג').

ד) גובה הבניין - הגובה המירבי הכלול המותר יהיה 9.00 מ'
 ממפלס ממוצע של המדרסה בחזית הבניין.
 ממפלס הכניסה לבניין (0.00 ±) ייקבע בהתאם לתכנית
 פיתוח למתחם שתואשר ע"י הוועדה המקומית.
 במידה ולא הוכנה תכנית פיתוח - לפי ממפלס הדרץ
 הגובלת המתוכננת ובהעדרת. - לפי ממפלס הדרץ הקויימת
 עפ"י שיקול דעת הוועדה.

ה) הפרש ממפלסי (0.00 ±) בין שתי ייח"ד במגרש אחד לא עליה
 על 1.0 מ'.

ו) בניין עם מרתק יישמר הגובה המירבי מצוין בסעיף
(ד) לעיל. שטח המרתק לא עליה על השטה שייקבע על ידי
 היקף קומת הקרקע שמעליו ולא יתרוג מגבולותיה בפועל.
 שטח הבניה המותר באזורי המגורים - בהתאם ללוח הזכויות
 הכלול בתכנונו.

ח) מרוחקי הבניה באזורי מגורים - בהתאם ללוח הזכויות
 אלא אם סומן אחרת בתשריט.
 לא יותר כל בנייה שהיא בתוכו מרוחקי הבניה לפחות
 קירות ומעקות אגניים שאובחים עד 1.0 מ'.

4.21 עיצוב ארכיטקטוני:

א) צורת הגג - בגג שטוח יהיה המערות בגובה עד 1.3 מ'
 מפני הגג. יותר יציאת לגג בתנאי שיישמר הגובה המירבי
 המותר של המבנה ושטח היציאה המקורה לא עליה
 על 2 מ"ר.

בגג משופע ניתן יהיה לפתח 2 פתחים לכל ייח"ד.

ב) חומר קירות חוץ - חומר הבניין וצורת הגימור יהיו
 על פי החלטת הוועדה המקומית ויצוינו בקשה להיתר.

ג) מערכת סולרית - בגג משופע ישולבו הקולטים בשיפוע הגג
 והדוד יוסתר בשל הגג.

בגג שטוח ישולבו הקולטים והדוד בעיצוב הגג או
 יוסתרו ע"י מסטור מתאים לפי קביעת מהנדס הוועדה.

ד) אנטנות תלוייה - בסמכות הוועדה לדרוש התקנת אנטנה
 מרכזית עם חיבורים מרכזיים לקבוצת בתים.

ה) חיבוריו מערכת תשתיות - כל החיבורים למערכות מים,
 ביוב, חשמל, תקשורת, גז וככו' יהיו תת - קרקעיים
 על פי תכניות שתאשרנה ע"י הוועדה המקומית.

ו) חומר הבניין ועיצוב הגדרות הפוניות לרשות הצבור יהיו
 עפ"י הוראות הוועדה המקומית וע"פ תכנית הפיתוח המאויש
 בוועדה המקומית.

- ז) תלילות כביסה - יינתן פתרון למתקן לתלילות כביסה
מוסתר מן הכביש.
- ח) מיכלי גז - יישולבו בעיצוב הבית והגינה
וイוסתרו מן הרחוב.
- ט) חניה - מיקום ועיצוב הסכבות יהיו ע"פ
תכנית הפיתוח שתואשר בועדה המקומית
בחלוקת מהבנייה העיקרי.

21.5. תנאים להגשת בקשה להיתר:

- א) התכנון יתבסס על הוראות תכנונית בניין עיר החלה על
הקרקע שבנדון ועל תכנונית מדידה מעודכנת של המגרש.
- ב) תכנונית סימונו המגרש תוגש על רקע מפה טופוגרפית
בקנ"מ 1:250 כולל סימונו קומת מסד, הגישה לבנייה
לרכב ולהולכי רגל מקומות חניה ובן קווים בנייה ונקיות
התחברות למערכת התשתיות העירונית.
- ג) במגרשים בהם נדרש שינוי מפלס פנוי הקרקע העולה על
4.0 מ', תוגש תכנונית חפירה כלילית של המגרש כולל
פתרון לעוזפי עפר.
- ד) חתכים וחזיתות יהיו לכל רוחב המגרש ו: 2 מ' מחוץ
לו, כולל סימונו קירות תומכים וגדרות וציוויל גבהים
סופיים וקרקע טבעית.
- ה) עפ"י דרישת המנדס הועדה יוגש פרוט חזיתות הגדרות
(פרישה) של המגרש כולל פרוט קו קרקע טבעית ומוציאת
ומפלסי גדר, ובן פרוט ביקום בחוי אשפה, שער כניסה וכו'

21.6. פיתוח השטח:

- כל עבודות פיתוח השטח יהיו על פי היתרי בנייה שיוצאו
ע"י הועדה המקומית, לרבות בשטחים צבוריים ופרטיים וע"פ
תכנונית ביןוי ופיתוח מאושרת ע"י הועדה המקומית.
מערכות התשתיות יהיו כולם הת-קרקעיות.
- א) גדרות בגבולות המגרשים - גובה עליון של גדר מכל סוג
בצד הגובה לא יעלה על 1.8 מ' לצד השבחן, ו: 2.0 מ'
בחזית המגרש, כולל קיר תומך. בסמוכות הועדה לדרוש
פיקול קירות תומכים בגובה שמעל 1.8 מ' לשתי מדרגות
או יותר. לא יותר מילוי שטח נמוך למפלס גובה יותר ב: 0.3 מ'
بنקיודה הנמוכה של המגרש מהנדש לניקוזו למערכת
הציבורית או לשטח צבורי, אלא במסגרת תכנונית פיתוח
כוללת למתחש.
- ב) כל אתר חפור או אחר עם קרקע מילוי יתוכנו עפ"י
דרישת המנדס לשילובו בסביבה.
- ג) מתקני האשפה יהיו על פי פרטיטים אחידים בהתאם לשיטת
האיסוף של הרשות המקומית. מיקום המתקנים ותאורים
יצוין בבקשתו להיתרי בנייה, ועפ"י תכנית הפיתוח
המאושרת

- מרתפים: היתרי בנייה לקומת מרتف, לבניין/חדרי שירות,
----- יינתנו עפ"י תכנית הcz-4/1-100
א. שטח המרתף לא יעלה על שטח הקומה שמעליו (קומת הכניטה)
ויקבע ע"י קו היקף הקומה שמעליו, ולא יותר מ-100 מ'
ליח"ד אחת.
- ב. לא תורשה חריגת כלשהיא מקום היקף הקומה שמעליו.

22. שתחי שירותות וקומות מרתף:

- ג. במרטף ירכזו כל חדרי העוזר, והשימושים השונים יהיהו:
לcrcים אישיים של המשפחה. בינויים חדשים שייבנו על פי
תכנית זו לא יותר מבני עוזר נוספים, גס אם עפ"י
תכניות תקפות ניתן להקימים, וזאת למעט סכמת חניה לרכב
פרטי כאשר יש קושי לחניה במרתף בגלל גודל המגרש או
בעיות ניקוז.
- ד. גובה קומת המרתף לא יעלה על 2.20 מ' (רצפה עד תקרה).
באמ' הגובה עולה על הנ"ל - לכל השטח בינוי אחוזי הבניה.
ה. מפלס קומת הבנין לא יעלה על 1.00 מ' מפני הקרקע
כאשר גובה הבניון (בקוטג') לא יעלה על 9.0 מ' משיא
הגג. המשופע ועד למפלס ממוצע של המדרכה בחזית הבניין.
- ו. החלונות במרתף יהיו בגובה של עד 40 ס"מ. (נטו)
- ז. לא תורשַׁת התקנת מטבח בתוך המרתף.
- ח. הבנין לא תרשים של דירה תהיה מتوز' אורה ולא בחדר
מדרגות נפרד. לא תהיה דלת כניסה נפרדת מוחוץ למרתף.
כל שתכלול דלת כניסה מוחוץ - יובא שטח המרתף בינוי
אחוזי הבניה.
- ט. בקומת המרתף יבוצעו פתרונות. ניקוז ואורור מתאים.
- י. חלל המרתף ימצא כלו או רזבו מתחת למפלס פני הקרקע
המקיפה אותו.

שטחי שירות: (על קרקעיס, במידה ולא בינויים קומת מרtha).

בנייה מקורה לחניה פרטיט: 15 מ"ר, בינוי בינוי במוני במוניין
בלוות האזרורים.

בלוות שוניות ומחסן ביתוי: 5.0 מ"ר

ושה"כ שטחי שירות: 20 מ"ר ליח"ד אחת.

23. מערכות תשתיות: א) אספחת מים - תהיה מקור מאושר ע"י משרד הבריאות.
ב) ביוב - בכל תכנית יסונן חיבור לבירוב העירוני (קיים
או בעtid).
באזרורים בהם בוצע ביוב יותנה מתן ההיגיינה בתיחס
לחיבור הבניון לרשות הבירוב הכלילית. יותר מעבר קווי
ביוב צבוריים בתחום המגרשים הפרטיטים ותובעת הגישה
לתחזוקתם.
תוגש תוכנית למערכת ביוב מרכז. ינתנו היתר בנייה
לבתי מגורים חדשים רק לאחר התחלת ביצוע מתקן הטיהור
לפי התכנית חס/114 ולאחר אישור תוכנית למערכת ביוב
מרכזי.

ג) ניקוז - פיתוח השטח ישלב את ניקוז האתר עם מערכת הניקוז הכללית ובהדרה עם המערכת הטבעית, פתרון הניקוז יוצע בתכנונית הבקשה להיתר בנייה. יותר מעבר קווי ניקוז צבוריים בתחום המגרשים הפרטיים ותובטח הגישה לאחזקות. במסגרת תכנונית הפיתוח תוכן תכנונית ניקוז לכל המתחם, באישור רשות הניקוז - נחל פולג.

ד) חסמל - הבניה תהיה כפופה להווארות ומפרט חברת החשמל. הבניה תהיה במרקם 2 מ' לפחות מקווי החסמל למטה נמוך, 5 מ' למטה גובה, ו: 9.5 מ' למטה עליון, ובמרקם 2 מ' לפחות מקווי חסמל תת-קרקעיים. (ראה סעיף 22.4(ה) מערכות תקשורת וחסמל יהיו כולל תת-קרקעיים).

1. כל הוצאות ערךת התכנונית על מסכמייה יחולו על הבעלים לפי סעיף 69(12) לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, לרבות ההוצאות על מדידה, תכנון התשתיות למיניהם ועוד'.
2. לאחר אישור התכנונית תוגש תכנונית לחלוקת המגרשים לצרכי רישום, ערוכה ע"י מודד מוסבך.

היתרי הבניה יוצאו לאחר הרישום הנ"ל.

24. כללי:

חתימות ו אישורים

היזם : מ.מ. קידמה


בעלי הקרקע : יעקב בן גלאה

המתכונן : אדמ' ש. מלצר
הועדה המקומית "שרוניק"

הועדה המקומית לתכנון ובניה
"שרוניק"
רחל הツ' אוֹהָהַת פולג
טל. 000 663 88 - 90

ה ע ר ו ת

ספר סמות	בנה גיא גובה גג (מ')	כטף קמארש	חיצת למבנה עקר,	למבנה שרות	כוויל, בינוי
			אוורוי	אוורוי	אוורוי
			חוות	חוות	חוות
דוטאי)	0.9 מ' משען וגמשען למבנה המודרניז זר- משפחתי,	2 בית בבית	0.5 מ'	0.3 מ'	0.5 מ'
1.	שתרי שרות על קורקיעים כולל קומה מפולשת 40 מ"				
2.	חוות: גובה מדרגות מביל סוג שהוא בהזית יהא עד 20 מ', על 1.80 מ' לעליה מהה מאה - ביחסם השכנים הנובלים בלבד.				
3.	פרוטשלוחי שירות: 15 מ"ר למבנה להגיה מקורה 5 מ"ר למחרס ביתי				
4.	במיהוחותם כקומת עמודים מפולשת - תומוקם הונחה בקומה זו.				



מספר האילור	סינון בתשתיות (מ"ר)	רוחב מגרש (מ"ר)	מבנה		גובה הבניין (מטר) למגראש	שיטה קומתית מרחבי	סח"כ זכויות שירות	
			טלפון	טלפון			עיר	עיר
5.0	9.0 מ"ר בבית דו- משפחתי	240 מ"ר ל- 2 יח"	200 מ"ר ל- 2 יח'	400 מ"ר ל- 2 יח"	9.0 מ"ר במשגנון לטפל <ul style="list-style-type: none">---	טלפון עיר	טלפון עיר	טלפון עיר
	לשתי יח"	200 מ"ר ל- 2 יח"	40 מ"ר ל- 2 יח'	400 מ"ר ל- 2 יח"	כמצריין בתרנית	כמצריין בבית זוג-משפחתי	כמצריין בבית זוג-משפחתי	כמצריין בבית זוג-משפחתי

