

מחוז הצפון

נפת עכו

2-4515

13

## מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

תכנית מפורטת מס' ג/1853

МОוגשת ע"פ תיקון 37 לחוק

דרך מס' 89

קטע צומת אלמוש, חציית נחל בזיב


ק"מ 25.4

23/1853  
30.5.02  
מינהל כבישים ותשתיות

המהווה שינוי לתוכניות

תמ"א 8, ג/400, ג/1991; ג/2313

תקנון



יוזם ומגיש התוכנית: משרד התחבורה - מע"צ המשרד הראשי

ltami-Motom - אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומודדים בע"מ

מדינת ישראל ואחרים

עורך התוכנית:

בעלי הקרקע:

יולי 2001

## מחוז הצפון

### מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

תכנית מפורטת מס' ג/11853 - שינוי תוואי דרך מס' 89 בצומת אלקוש, ח齊ית נחל כזיב.

#### 1. מקומות התוכנית

התכנית היא חלק מדרך מס' 89 המשמשת כדרך ארצית ברמה של דרך ראשית בצומת אלקוש ק"מ 25.4. הכביש עובר בתחוםי ועדה מקומית מעלה הגליל, בסמוך למושב אלקוש וליד חורפייש ומושב צורייאל.

#### 2. שם וחולות

תכנית זו תקרא "תכנית מס' ג/11853 - שינוי תוואי דרך מס' 89 בצומת אלקוש, ח齊ית נחל כזיב, והיא תחול על השטח המותחם בקו כחול עבה בתשריט המצורף.

#### 3. הקרקע הכלולה בתכנית

### מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

גוש	חלקות שלמות	חלקי חלקות
19719		10,5,4
19720		26,25,24,23,22,21,16
19726		9,4
19460		20,5
19903		15,13,12,7,6,4,3

#### 4. שטח התכנית

כ- 144.67 דונם.

טבלת שטחים

.5

مוצע		קיים		יעוד השטח
שטח בדונם	ב אחוזים	שטח בדונם	ב אחוזים	
17.90	25.89	21.31	30.83	דרך קיימת
11.50	16.63	---	---	דרך מוצעת
70.60	102.15	78.69	113.84	שטח שמורות טבע
100%	144.67	100%	144.67	סה"כ שטח

מסמכים התקבנויות

.6

תקנון :

6.1

כולל 6 דפים של הוראות.

תשريع:

6.2

התקבנית כוללת גליון בקנה"מ 1:1,250 שבו משורטת מצב קיים ומצב מוצע על רקע גושים וחולקות. התקנון והתרשיט מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

מסמכים מנהיים :

6.3

נספח מס' 1 - תקנית תנוצה

נספח מס' 2 - תקנית חתכי אורך

נספח מס' 3 - תקנית חתכי רוחב אופייניים

נספח מס' 4 - נספח גריית והוספת שטחים לשימור טבע

מסמך נלווה – צלום אויר בקנה"מ מקובל 1:5,000 (גליון אחד) הינו מסמך מלאוה להבהרת מיקום הפROYיקט.

יחס לתוכניות אחרות

.7

התקבנית מהויה שינוי לתוכניות הבאות ביחס לשיטה הקרקע הכלול בה:

א. תמי"א 8 – תקנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ו שמורות נוף שאושרה בחחלהת ממשלה מס' 693 21.6.81 מיום 21.6.81.

ב. תקנית ג/400 – שמורות טבע הר מירון שאושרה בתאריך 05.01.1967 בילקוט פרסומים מס' 1329 – עמי 660.

ג. תקנית ג/1991 – דרך 89 שאושרה בתאריך 5.2.1976 בילקוט פרסומים מס' 2192 עמי 1166.

ד. תקנית ג/2313 – דרך 89 שאושרה בתאריך 27.10.1997 בילקוט פרסומים מס' 2378 עמי 240.

בכל מקרה של סתירה בין תקנית זו לבין התוכניות הנ"ל יקבע האמור בתקנית זו.

**גבולות התבנית**

8.

גבולות התבנית הינם כמסומן בקו כחול עבה בתשריט המצורף.

**מטרות התבנית**

9.

9.1 שיפור ותוארי גיאומטרי לדרך מס' 89 בצומת אלקיים / חציית נחל צויב, שיפור שדה ראייה, ובניית גשרון מעל נחל צויב.

9.2 לאפשר ביצוע תעלות ניקוז לאורך הדרך.

**עיקרי התבנית**

10.

שינויי יעוד קרקע משטח שמורת טבע, בדרך.

**באור סימני התשריט**

11.

- גבול התבנית / קו בניין קו כחול עבה
- גבול תכניות סטוטוטוריות קו כחול מרוסק
- דרך מאושרת ו/או קיימת שטח צבוע חום בהיר
- דרך מוצעת ו/או הרחבת דרך שטח צבוע אדום
- שטח חקלאי קוים אלכסוניים ירוקים על רקע לבן
- שטח צברי פתוח שטח צבוע יירוק
- דרך לביטול שטח מקווקו באדום
- שטח שמורת טבע שטח צבוע יירוק בהיר עם שבוץ יירוק כהה
- תחנת תדלק שטח צבוע אפור
- גשר מוצע צורת גשר בצבע שחור מרוסק עבה
- גשר קיים מספֶר בצבע שחור מלא דק
- מספֶר חלקה רשומה קו דק בצבע שחור
- גבול חלקה רשומה קו עבה בצבע שחור עם מושלשים שחורים לסרג'ין
- גבול גוש רשום מספֶר שחור ברביע העליון של עיגול בדרכ
- מספֶר דרך מספֶר שחור ברביע הצדדי של עיגול בדרכ
- קו בניין מציר הדרך מספֶר שחור ברביע התיכון של עיגול בדרכ
- רוחב הדרך, במטרים

**שימוש בקרקע**

12.

לא תשמש קרקע בתחוםי תכנית זו לכל תכליות שהיא, אלא לתכליות המפורטת ברשימה התכליות לגבי האזורי שבו נמצאת הקרקע.  
תיאסר בניית בתחום קו הבניין.

**13. רשיימת תכליות ושימושים**

- "דרכ" - כפי ש谟גדרת בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, סעיף 1, לרבות גשרים, מעברים עיליים ותحتתיים, תשתיות, סוללות וקירות תומכים, והמסומן בתשריט בצבע אדום.
- "שמורות טבע" - מיועד לשימור משאבי הטבע והנוף, הצומח והחי.

**14. הפקעה**

הזרן תופקע בהתאם לחוק ותרשם על שם המדינה.

**15. פיצויים**

הפיצויים בגין פגיעה במרקע עליון על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ישולמו על פי תיקון 37 לחוק.

**16. מים וביווב**

לפני הייציאה לביצוע יש לתאמם את תוכניות הביצוע עם חב' מקורות, הרשות המקומית.

**17. חשמל**

לא תותר בניה מתחת ובקרבת קוי חשמל עיליים או כבל חשמל תת קרקע עליונים בשטח המיועד לדרך אלא במרוחקים כפי שנקבע בתיקנות של חברת החשמל. תוכניות לביצוע או היתר הסליליה יועבר לתיאום עם חברת החשמל. שינויים בקווי החשמל עקב מימוש התכננית ייעשו על חשבון מבצעי התכננית.

**18. ניקוז**

תוכנית תכננית ניקוז באישור רשות הניקוז.

**19. קוי וمتקנים תשתיות**

שינויים בקוויים קיימים של גז, דלק, תקשורת יבוצעו בהתאם עם הרשותות המוסמכות המופקדות על קווי התשתיות.

**20. עתיקות**

התכנון המפורט יתואם עם רשות העתיקות במטרה למנוע פגעה באתירי עתיקות. כל החפירות באתירי עתיקות ובסמוך להם בזמן הביצוע יהיו בתיאום ובהשגת הארכיאולוג המחווזי.

**21. עורות**

לפני תחילת סלילת הדרך, מע"צ מתאם עם רשותג"ל את התוכניות לביצוע בתחום הערים.

שמירה על ערכי טבע ונוף.22

בצורת התכנון משתתף אדריכל נוף במטרה לשמר על ערכי טבע ונוף ייחודיים באזורה זה. ביצוע העבודה בתחום שמורות טבע יהיה תחת השגחת אדריכל נוף ובפיקוח רשות שמורות הטבע. בעת סילילת הכביש תמנע פגעה נופית, סתיימת ואדיות ונחלים עיי' שפיכת חומר כתוצאה מחפירה.

בעלי קרקע.23

מדינת ישראל ואחרים

יוזם ומגיש התכנית.24

משרד התחבורה - מחלקת עבודות ציבוריות (מע"צ)

מגיש התכנית.25

מע"צ המשרד הראשי, אגף תכנון מוקדם  
ת.ד. 13198, ירושלים.  
טלפון: 02-5847413

עורץ התכנית.26

امي-מתום - אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומודדים בע"מ  
רחוב הנביאים 28, ת.ד. 4579 - חיפה 31044  
טל: 04-8672957

31/12/01  
31/12/01  
מישת עובד  
מנהל אגף תכנון מוקדם

امي-מתום - אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומודדים בע"מ  
יועצים ומתכננים בע"מ

2/12/01

תאריך: 3 לולי 2001

# אכי-מתום - אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומזהדים בע"מ



חיפה, 26.12.1999  
מספרנו: 3530-17-1



## צומת אלקיים וחצית נחל צזיב

### פרשה טכנית ודברי הסבר

#### 1. מבוא

מע"צ יוזמת שפור תווואי הדרך הקיימת ובנית גשרון חדש מעל נחל צזיב לשיפור הבטיחות ורמת השירות.

#### 2. מצב קיים

- 2.1 תווואי דרך 89 בקטע זה מפותל וצר מאד, דבר שפוגע בבטיחות, מצמצם את מהירות הנסיעה ל-15 קמ"ש ומקטין את יכולת העברה של הדרכ.
- 2.2 רוחבו של הגשר הקיים מעלה נחל צזיב היא כ-5 מטר ואינו מאפשר תנעה דודו סטרית חופשית. יתרה מזאת, מבנה הגשר אינו יציב עקב פגיעות של כלי רכב ובלאי שגורם הזמן ומזג האוויר.
- 2.3 צומת אלקיים צומת (89x8944) מותווה בצורה י' וגורם לחוסר בהירות לבני ההיררכיה.
- למרות התמורות הקיימים ועקב הגיאומטריה הלקויה – נוצרים מקרים רבים של כמעט תאונות עקב אי מתן זכות קדימה.

#### 3. מצב מוצע

- 3.1 התכנון הגיאומטרי מבוסס על מהירות תכנן של 70 קמ"ש למרות שלפי הנחיות מע"צ מהירות התכנן הנדרשת היא 90 קמ"ש וזאת כדי למנוע פגעה חמורה בನוף ובסביבה.
- 3.2 מידות הגשרון בנחל צזיב מתוכנות לפי חישוב הידרולוגי ולפי דרישות הרשות לשימרת הטבע כדי לאפשר זרימת הנגר העילי ומעבר מטילים בתוכו.
- 3.3 צומת אלקיים מתוכנת לפי סטנדרט מע"צ בו דרך 8944 מותווה בנקודת צומת דרך 89 ויצירת היררכיה ברורה לחלוון.

#### 4. תאום עם רשותות

- 4.1 הפתרון מקובל על הרשות לשמרות הטבע.  
(מצ"ב סכום סיור באתר מיום 28.11.99.).
- 4.2 בבדיקה שערכנו מול רשות העתיקות – אין אתר ארכיאולוגי בתחום הפרויקט.
- 4.3 אספנו נתונים לגבי קווי מים, ביוב, בזק וחשמל קיימים בתחום הפרויקט.

שם: ענבל גולדרייך