

**חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965**

### **מחוז הצפון**

**תחום שיפוט מוניציפלי : מועצה מקומית עובילין  
מרחב תכנון מקומי "גבעות אלונים"**

**תכנית מתאר מפורטת מס' ג/12532**

**אתר לסלוק ולטיפול בפסולת ביתית  
"אבליס"**

**תקנון (הוראות התכנית)**

מאי 2002

**יוזם ומגיש התכנית :** סמיר נاصر דאוד

**בעלי הקרקע :** סמיר נاصر דאוד

**עורך התכנית :** אברהם יעקב, א.ינ.ג.ל. הנדסה וייעוץ (2002) בע"מ

## חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965

מחוז הצפון

נפת עכו

### מרחב תכנון מקומי "גבעות אלונים"

תחום שיפוט מוניציפלי: מועצה מקומית עובילין

"אתר לסילוק ולטיפול בפסולת ביתית "אבלוים"

### **פרק 1 - זיהוי וסיווג התכנית**

#### **1.1 שם התכנית**

תכנית זו תיקרא "תכנית מפורטת מס' ג/ 12532 "אתר לסילוק ולטיפול בפסולת ביתית "אבלוים"".  
התכנית תחול על שטח כמסוכן בתשיית.

#### **1.2 מקום התכנית**

המקום הידוע כמטמןת "אבלוים" בתרומות המועצה המקומית עובילין.

נ.צ.מ : 216.5/749.3

גוש	חלקות	חלוקת
12198	31,73	59,71,124

#### **1.3 שטח התכנית:**

כ- 93.1 דונם.

#### **1.4 בעלי עניין:**

יוזם ומגיש התכנית:  
سمיר נاصر דאוד, ת.ד. 164 קריית אטה 28000, טל': 04 - 9504004, פקס': 04 - 9504010.

בעל הקרקע:  
سمיר נاصر דאוד, ת.ד. 164 קריית אטה 28000, טל': 04 - 9504004, פקס': 04 - 9504010.

#### **עורץ התכנית:**

ארהם יעקוב, מהנדס (MSc) מס' רשיון 30271, חברת א.ג.ג.ל. הנדסה וייעוץ (2002  
בע"מ, רח' בונה אליעזר 9, חיפה (ת.ד. 25087, חיפה 31250) טל': 2 - 8408411/ 04 - 8408413  
fax: 04 - 8408413

### **1.5. יחס לתקנות אחרות:**

- תואמת ת/מ/א 16 לפי סעיפים 9, 16 ו- 17 בפרק ב'.
- שינוי לתקנית ג' 6954 "אתר לסלוק פסולת ביתית - אס"פ אבליסט", מושרתו.

במקרה של סטייה בין הוראות תכנית זו להוראותה של תכנית אחרת החלה על השיטה, תכנית זו עדיפה.

### **1.6. מסמכים התכנית**

- א. תקנון בן 13 עמודים – מסמך מחיבב.
- ב. תשריט בקנה"מ 1:1,000 ובקנ"מ 10,000 1:1 (תרשים סביבה) – מסמכים מחיבבים.
- ג. סקר סביבתי – מסמך מחיבב.
- ד. נספח א': תכנית ביוני בקנה"מ 1:1,000 – מסמך מנוחה.
- ה. נספח ב': תכנית ביוני בKENYIM 250:1 – מסמך מנוחה.

ההוראות לתכנית, התשריט והנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית.

### **1.7. תאריך הכנת התכנית**

תאריך	
הכנה	מאי 2001
עדכון מס' 1	ינואר 2002
עדכון מס' 2	אפריל 2002
עדכון מס' 3	מאי 2002

### **1.8. הגדרות ומונחים**

- **"החוק"**

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965.

- **"מפעיל האתר"**

יוזם התכנית או מי שיבוא במקומו, בהסכמה.

- **"סגירה"**

ביצוע כל עבודות השיקום כאמור בסעיף 3.3.3, להלן.

משמעותם של יתר המונחים בתכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.

#### 9.1 ביאור סימני התשריט:

- א. קו עבה בצבע כחול
- גבול התכנית
- ב. קו, נקודה לסייעין, בצבע שחור
- קו בניין
- ג. שטח בצבע ירוק תחום בקו בצבע חום
- רצועת הפרדה
- ד. שטח בצבע ירוק תחום בקו בצבע ירוק כהה
- שטח פרטיה פתוחה
- ה. שטח בצבע סגול מטויח פסים אפודים אלכסוניים - אזור לסלילוק ולטיפול בפסולת
- אזור להטמנת פסולת
- ו. שטח בצבע סגול
- אזור מבנים וمتקנים הנדסיים
- ז. שטח בצבע סגול תחום בקו בצבע סגול כהה
- שטח לפיתוח בעתיד
- ח. שטח בצבע סגול תחום בקו בצבע חום
- דרך מאושרת או דרך קיימת
- ט. שטח בצבע חום
- דרך מוצעת
- י. שטח בצבע אדום
- נחל (אבלויים)
- יא. קו מקוטע בצבע כחול
- דרך לביטול
- יב. שטח מטויח קוים אדומים אלכסוניים
- תחום בקו בצבע אדום

#### 1.10 טבלת שטחים:

		מצב קיים		מצב מוצע		היעוד
שטח ב- %	שטח בzdונם	שטח ב- %	שטח בzdונם			
60.8	56.6	76.0	70.8			אזור להטמנת פסולת
		1.3	1.2			אזור מבנים וمتקנים הנדסיים
		4.5	4.2			שטח לפיתוח בעתיד
		12.4	11.5			רצועת הפרדה
0.4	0.4	2.2	2.0			דרך קיימת/מאושרת
20.6	19.2	3.6	3.4			שטח פרטיה פתוחה
18.2	16.9					אזור לסלילוק ולטיפול בפסולת
100%	93.1	100%	93.1			סה"כ

## **פרק 2 - מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית**

### **2.1 מטרות התכנית:**

1. שינוי יעודי שטחים בתחום האתר על מנת שיוכל לשמש בנוסף לבניין להטמנת פסולת, גם לטיפול מתקדם בפסולת לרבות מיון, הפרדה, מיחזור וכן מתכן להדגמת טיפול תרמי מתקדם.
2. קביעת תנאים להקמה והפעלה של המתקנים המיועדים לטיפול בפסולת, הסדרת פעולתם עפ"י דרישת המשרד לאיחס"ב, קביעת התהליכיים והשימושים המותרים באתר, כל זאת בנוסף לתנאים להקמה ושיקום האתר לסילוק פסולת עפ"י תכנית ג/ 6954 שאושרה.
3. מתן הוראות לעובדה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעילות.
4. קביעת התכליות המותירות.
5. קביעת הוראות בדבר תנאים למtan היתרי בנייה.
6. הנחיות והוראות לשימרת איכות הסביבה.

### **2.2 עיקרי הוראות התכנית**

- שינוי יעודי שטחים בתחום האתר.
- קביעת תוקף התכנית.
- קביעת התכליות המותירות בתחום התכנית.
- קביעת הוראות ושיטות עבודה בקרקע והוראות בנייה.
- קביעת הנחיות לתשתיות.
- קביעת הנחיות סביבתיות.

## פרק 3 - הוראות התכנית

### 3. רשימת התבליות ושימושים

כללי: לא ינתן היתר להקמת מבניין ולא ישמש שום קרקע או בניין הנמצאים בתחום התכנית לשום מטרה שהיא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, ברשימת השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.  
לא יוצאו היתר בינוי בשטח התכנית אלא בכפוף למילוי כל ההוראותיה.

#### 3.1. אזור לסילוק ולטיפול בפסולת

אזור זה מיועד להטמנת פסולות מוצקה, למתקן מיון והפרדת פסולת למיוזר, לשטחי קומפוסטציה (מיחוזר), למתקן להדגמת טיפול תרמי בפסולת, למתקני טיפול בתשתייפים ואנרגיה כולחין ולמבני מנהלה ושרותים ובו יותרו השימושים הבאים:

א. הטמנת פסולת מוצקה, למעט פסולת מסוכנת, בדרך של הטמנה תברואית תוך הידוק וכייסוי מדי يوم בעפר או בחומרים שווים עד מאושרים ע"י המשרד לאיחס"ב.

ב. הצבת מתקנים ומערכות להובלה, אגירה, איסוף וטיפול בתשתייפים ובגאז.

ג. מערכת לניקוז והגנה מפני חדיירת מי גגר עילי.

ד. שטחים לייצור קומפוסט לרבות על פני שטחי הטמנה שנסגרו, שטחי אספלט ושטחי בטון.

ה. מבנים, מתקנים ומערכות לצורך הדגמת טיפול תרמי מתקדם בפסולת כולל מערכת הפקת אנרגיה, מערכת טיפול וניקוי גזים, ריאקטורים מערכות בקרה וניהור. המתקן יוזן בפסולת בכמות שאינה עולה על 9 טון/יום.

ו. מתקנים ומערכות למיון פסולת, הכוללים מתקני ניפוי, דחסנים, מכבשים, מגรสות, מסועים, מבנים סגורים וסככות סגורות או מפולשות למתקנים ומערכות אלה.

ז. מבני משרדים, שורותים, מרכז מבקרים, מעבדות ומבנים לאחסנה ומוסך לכליים ולציוד המכני.

ח. שטחים ומתקנים לשטיפת רכבים וציוד ושטוח לביקורת תכולת משאיות.

ט. מבנה לבקרת כניסה.

ו. דרכי, דרכי שירות, מגרשי חניה למשאיות, לציד מכני לרבות דרכים ושטחים הסלולים באספלט או בטון.

יא. מאזוניים לשקלת משאיות.

יב. גידור, שילוט, תאורה ונטיעות.

יג. מתקנים ומערכות לאספקת מים.

יד. מתקנים ומערכות לאספקת חשמל.

טו. מתקנים ומערכות לניטור מזוהמים ומפגעים.

### 3.1.2 אזור הטמנת פסולת

אזור זה מיועד להטמנת פסולת מוצקה, למשטחי קומפוסטציה (מיוזור), למתקני אגירה וטיפול בתשתייפים ובו יותרו השימושים הבאים:

א. הטמנת פסולת מוצקה, למעט פסולת מסוכנת, בדרך של הטמנה תברואית תוך הידוק וכייטוי מדי יום בעפר או בחומרים שווים ערך מאושרים ע"י המשרד לאיחס"ב.

ב. הצבת מתקנים ומערכות להובלה, אגירה, איסוף ולטיפול בתשתייפים ובגאז.

ג. משטחים לייצור קומפוסט לרבות על פני שטחי הטמנה שנסגרו, משטחי אספלט ומשטחי בטון.

### 3.1.3 שטח פרטី פתוח

אזור זה מיועד ל:

א. דרכי גישה, שרות ותחזוקה פנימיות לרבות דרכים סלולים באספלט ומאזניים לשקלת משאיות בתהוםן.

ב. משטחים ומתקנים לשטיפת רכבים וצמוד ומשטח לביקורת תכולת משאיות.

ג. تعالות ומתקנים לנגר עלי.

ד. גידור, שילוט, תאורה ונטיעות.

ה. סוללות לשם הסתרה ונטיעות.

### 3.2 טבלת זכויות בניה

לא יינתנו היתרין בניה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורטות בטבלת הזכויות.

#### **טבלת זכויות בניה לפי תקנות התכנון והבנייה**

גובה מקסימלי במטרים		אחזוי בניה					קו בגינוי	שטח מגרש (דונם)	אזור
מספר קומות	ס.מ'	סה"כ	שירות	שטח	עיקריים	תכסיית			
עד 25.0 מי	עד 5 קומות	125.0%	25.0%	100.0%	25.0%	בתרשיט	כמסוּמן	16.9	אזור לסילוק ולטיפול בפסולת

### 3.3 הוראות ושיטות עבודה בקרקע והוראות בניה

#### 3.3.1 ה�建ת השיטה

לצורך הקמת המתקנים והתפועל תאי ההטמנה תבוצע הכשרה של השיטה אשר כולל עבודות עפר כולל חפירה או חציבה ליישור משטחי עבודה, מערכת איטום וניקוז תשתייפים, סלילת רמפות ודרבי גישה אליהם וכן הכשרת משטחים להצבת מבנים ומתקנים.

הכשרה מתקנים לייצור קומפוסט תבוצע על פי נספח ביצוע הטעונים אישור המשרד לאיכות הסביבה.

#### 3.3.2 אופן מלאי תאי ההטמנה

היצוע יהיה לפי הפעולות המפורטות להלן:

- שקידלה וביקורת תכולה במבנה.
- פריקת הפסולת על פני משטח העבודה.
- פיזור והידוק הפסולת באמצעות ציוד הנדי בצדירות ושיטות על פי תקנון הפעלה.

אין למלא באתר פסולת אחרת פרט לפסולת מוצקה אלא באישור ועל פי הנחיות משרד לאיכות הסביבה.

שלבי המילוי יהיו כמפורט בספח הצעה, בסעיף 3.4 (א) להלן.

#### 3.3.3 סגירה ושיקום נופי של שטחים שבת הוטמנה פסולת

3.3.3.1 לא יואר מתום חצי שנה ממועד הפסקת הטמנה בתא שטח, תושלמנה כל פעולות הסגירה. הסגירה תכלול בין השאר, CISCO עפר, התקנת מערכות למניעת חלחול, התקנת מערכות לאיסוף והולכת ביוגז ופעולות להסדרת הניקוז וייצור המדרונות, בכפוף לנטחבי הביצוע.

3.3.3.2 בתא שטח עליון, היינו כזה שלא מותכו נעליו תא שטח נוסף להטמנה, תבוצע פעולות שיקום לאחר פעולה הסגירה. פעולה השיקום, תבוצע בהתאם לנספחים הביצוע ותסתיימים לא יאוחר מトום שנה וחצי מסיום ההטמנה באותו תא שטח.

3.3.3.3 מעל תאי ההטמנה, הצמחיה תוגבל לשתילים עמוק שורשיהם רדו, על מנת שלא לפגוע בשכבות האיטום העילי. כמו כן לא יותר באתר פעולה כלים חקלאים העולמים לפגוע בשכבות הניל.

## **3.4 הוראות נוספות נספחות**

### **A. הוראות והנחיות נוספות נספחות**

#### **נספחי ביצוע**

נספחי ביצוע יפרטו את כל הפעולות והמתקנים לסילוק ולטיפול בפסולת שיוקמו והפעולות שיינקטו בשטח האתר, בקנה מידה וברמת הפירוט כפי שיידרש ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

נספחי הביצוע יוגש כנספח לבקשה להיתר בנייה ויחוו חלק ממנו.

נספחי הביצוע יוכנו, בין היתר, לנושאים הבאים:

- א. פירוט תכנית בגין מתקנים השונים לטיפול בפסולת בקנה מידה 1:500 או מפורט יותר.
- ב. פירוט תכנית חלוקה לתאי שטח.
- ג. איטום תאי ההטמנה באתר.
- ד. מערכת לאיסוף, טיפול וסילוק של גזים, תשתיות, שפכים, קולחים ונגר עלי.
- ה. תכניות נטיעות וגינון.
- ו. מערכות לניטור אויר, קרע ומיתום.
- ז. תכנית לסגירה ושיקום של תא שטח להטמנת פסולת ושיקום האתר כולל לרבות להיבט הנופי.
- ח. נוהלי הפעלה של האתר על כל הפעולות בו ועל כל מתקניו, כמפורט לעיל בסעיף 3.1.
- ט. פירוט תכניות המתקנים השונים המתוכננים באתר לטיפול בפסולת.

#### **גיזור וシリול**

סבב האתר והמתקנים בו תותקו גדר ובכניסה שער. בכניסה לאתר ולמתקנים השונים לאורך הגדר יותקנו שלטים המגבילים כניסה זרים ומצינים את מפעלי האתר ושותות פתיחתו.

#### **כביש גישה**

הגישה אל האתר תהיה ע"ג דרכי קלאים מאושרות, המחברות את האתר לכביש מס' 70. תנאי לאישור התכנית תהיה הגשת תכנית לדרכ גישה התוואי זה, בכפוף להחלטות הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה.

## **ב. תשתיות:**

מפעיל האתר יבצע, יתפעל ויתחזק את כל מערכות התשתיות הנדרשות, לרבות אמצעים למייזור מפגעים סביבתיים הנדרשים להפעלת האתר, עפ"י נספח הביצוע כאמור לעיל.

### **מים**

אספקת המים תהיה מרשת המים המקומיות. החיבור לרשת יהיה בתיאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.

אספקת המים תבוצע בכמות מספקת להפעלת האתר על כל מרכיביו.

### **ניקוז ותיעול**

ניקוז כל השטח בתחום התוכנית יובטח כפי שייקבע בנספח הביצוע להזרמה מוסדרת של הנגר העילי ולמניעת אירוזיה ובאישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.

### **ביוב**

הטיפול בביוב ייעשה באמצעות מתקן מקומי לשלוק שפכים או ייאגר ויסולק למתקן מאושר לטיהור שפכים כפי שייקבע בתוכנית Nutzung לטיפול בשפכים.

מערכת ביוב תהיה כפי שייקבע בנספח הביצוע וטעונה אישור מהנדס הוועדה המקומית ובאישור המשרד לאיכות הסביבה.

### **מערכות תשתיות נוספות**

- דרכי גישה ודרך שירות.
- מערכות אספקת חשמל, תאורה ותקשורת.
- מערכות ואמצעים לניטור ומיזור מפגעים סביבתיים.

### **איסור בנייה מתחת ובקרבת קוי חשמל**

1. לא יינתן היתר בנייה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים, יינתן היתר בנייה רק במרחקים גדולים מהמרחקים המפורטים בטבלה הבאה, בקו א נכי המשוץ על הקruk בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה:
  - ברשת מתוח נמוך עם תיללים חשופים : 2.0 מ'.
  - ברשת מתוח נמוך עם תיללים מבודדים וכבלים אויריים : 1.5 מ'.
  - בקו מתוח גובה עד 33 ק"ו : 5 מ'.
  - בקו מתוח גובה עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ') : 11 מ'.
  - בקו מתוח גובה עד 400 (עם שדות עד 500 מ') : 25 מ'.

#### **הערה:**

במידה ובאזור הבנייה ישנים קויו מתוח עליון/מתוח על בניינים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברות החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

2. אין לבנות מבנים מעל לככלי חשמל תת קרקעאים ולא למרחק קטן :
- מ - 3 מי מכבלים מתח עלין עד 160 ק"ג.
  - מ - 1 מי מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ג.
  - מ - 0.5 מי מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.

אין לחפור מעל כבליים תת קרקעאים ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעאים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל, מחו"ז הצפון.

3. המרחקים האנכיים והמיןימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים ייקבעו לאחר תיאום וקביעת הנחויות חברת החשמל.

#### ג. הנחויות סביבתיות

##### זיהום מי תהום

השטחים המיועדים להטמנת פסולת יהיו אוטומים למניעת חלחול למי תהום. מערכות האיטום תהיה משולבות ותכלולנה ירידות איטום עשוות מ - H.D.P.E (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ושכבה סינטטיית או טבעיות (חרסית) אחרת. עובי ופרטיה האיטום יובאו בנספח הביצוע. השטחים והמשטחים המיועדים לטיפול בפסולת ייאטמו ע"י סלילתם באספלט ו/או בבטון למניעת חלחול למי תהום.

##### זרמיים

דרך הגישה אל האתר ובתחומו (הדריכים הקבועות) תהיה סלולות אספלט. דרך הגישה אשר אין מכוסות באספלט יורטבו לפחות פעמיים ביום בעונת יבשות, ובמידת הצורך בעונות אחרות.

##### נגר עלי

הנגר העילי שמקורו מחוץ לשיטה האתר וכן מאזורים בתוך האתר - ייאסף ב津ירות וינווקן למתקן לאיסוף תשתייפים.

##### תשתייפים

כל התשתייפים ממתקני סילוק וטיפול בפסולת ירוכזו לטיפול וסילוק. שיטת הטיפול והסילוק טעונה אישור המשרד לאיכות הסביבה.

##### הטמנת פסולת

- שטח תאי ההטמנה יופעל על פי נוהל תפעול, שעיקריו הם :
- א. בתום יום עבודה לא תיוותר פסולת בלתי מהודקת ובלתי מכוסה בעפר או חומר כיסוי אחר, שווה ערך.
  - ב. הפסולת תוטמן ללא פגיעה במערכות האיטום והניקוז או ביתר המרכיבים ההנדסיים שהותקנו באתר.
  - ג. הפסולת תוטמן בדרך שתמנע סכנת פגיעה בעובדים.
  - ד. באתר לא תוטמן פסולת החשודה כפסולת חומרים מסוכנים.
  - ה. על גבי הכיסוי הסופי של גוף הפסולת המוטמנת ינוועו כל רכב קלים בלבד.
  - ו. ביצוע פעולות לשעת חירום יהיה כמפורט בנהל הביצוע שיושר.

## פסדים

הטיפול בפסדים שיובאו לאתר ייעשה מיידית, על פי הנחיה המשרד לאיכות הסביבה.

### הבערת אש

תאסר הדלקות אש בשטח תאי הנטמנה, בלבד מעבר הגו וכן ינקטו האמצעים למניעת התלקחות.

### אבק

במידה וריכוזי האבק המרחב כתוצאה מעבודות העפר באתר (חן בזמן הקמה והן בזמן התפעול) יתרגו מהתקן – המפעיל ינקוט בכל האמצעים הטביריים לצימצום המפגע.

האמצעים שינקטו למניעת אבק: הריבת משטחים ואзор פעילות, מניעת התיבשות של עריםות קומפוסט, שמירה על נקיון המשטחים ופניהם המתוקנים באתר.

### ריח

במידה ובישובים הסטוכיים יהיו מטרדי ריח מעלה לתקן שמקורם באתר "אבלים" ינקוט המפעיל מיידית בכל האמצעים לביטול מטרדים אלה.

### גזים

באתר יבוצע איסוף, ניטור וסילוק גז מטמנות וכן טיפול בגזים ממתקנים אחרים לסילוק ולטיפול בפסולת שייקומו באתר וזאת כפי שיקבע בנפח הביצוע.

דיגום פליטתות יעשה על פי תכנית הניטור שתועבר לאישור המשרד לאיכות הסביבה. במידה ויתגלו חריגות, תבוצע תכנית ניטור גם ביישובים הקרובים.

### רעש

שימוש באמצעי הפקדה למניעת חדיות ציפורים כגון רמקולים לשם השמעת קולות מצוקה וקולות נפץ, יבוצעו באישור המשרד לאיכות הסביבה.

האתר ומתקניו לא יגרמו לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים ("רעש בלתי סביר"), התש"ן 1990, בעת הקמה ובזמן הפעלה.

מפלס הרעש הנגרם מכך העבודה לרבות מתקניו השונים באתר לא יעלן על מפלסי הרעש הקבועים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מכך בניה) תש"ט 1979.

בזמן פעולות הקמה ובזמן הפעלת האתר לא יבוצעו כל פיצוצים.

### חוות האתר

נקטו האמצעים להפחחת הושפעה החזותית של האתר למינימום. האמצעים כוללים: גיזור, סוללות הסתרה ונטיעות סביב גבולות האתר.

### שיקום האתר

שיקום האתר יבוצע ע"פ המפורט בסעיף 3.3.3 לעיל ועל פי נספחי הביצוע.

#### בע"ח ומזיקיט

יינטו האמצעים הנדרשים למניעת הימצאות בע"ח ומזיקים בשטח האתר, לרבות פעולות הדבירה, בכפוף לדידית המשרד לאיה"סב.

#### כללי

ישמר מרחק שלא יקטן מ- 10 מ' בין גבול האתר החיצוני לבין תאי הטמנה ו/או מתקני הטיפול בפסולת הקרובים אליו.

### ד. הוראות כלליות

#### היטל השבחה

היטל השבחה יוטל וייגבה בחוק עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

#### עתיקות

בשיטה העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29א' לחוק העתיקות, התשל"ח - 1978.

#### ביבוי אש

קבלת התcheinיות ממקשי ההיתר לביצוע שרותי הכבאות ולשביעות רצונות תהווה תנאי להוצאה היתר בניה.

### פרק 4 - מימוש התכנית

#### 4.1 שלבי ביצוע

שלבי הביצוע יהיו כפי שיקבע בנספחי הביצוע ועל פי תאים כמפורט בספח א'.  
הסירה תבוצע לאחר המילוי ושיקום בתאי השטח בכפוף ללוח הזמנים כאמור בסעיף 3.3.3 לעיל.

#### 4.2 תקופות התכנית

א. לא התחיל ביצוע התכנית תוך שנה אחת, יפקع תוקף התכנית והיא תיחשב כמבוטלת.

ב. תקופת תוקף התכנית היא עד מלאי השטח לפי הנספחים המחייבים של התכנית. עם סיום המילוי או תום פרק זמן של 15 שנים לפחות מהמועד המוקדם יש לראות את התכנית כמבוטלת.

במידה ולאחר פרק זמן של 15 שנים עדין האתר איננו מלא, רשות הוועדה המקומית להאריך את תוקף התכנית לתקופה של 5 שנים נוספת.  
עם פקיעת תוקף התכנית, יعود השטח יהוזר לקדמותו, דהיינו, לשטח חקלאי.

## פרק 5 - חתימות

בעל הקרקע:

سمיר נاصر דוד

יוזם ומגיש התכנית:

سمיר נاصر דוד

עורך התכנית:

א.ג.ג.ל הגודה  
(2002)  
אברהם יעקב, חי' א.ג.ל. הנדסה וייעוץ (2002) בע"מ  
ח"פ 51318463

משרד הפנים מהו זה הצפוי  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965

12532 אישור תכנית מס.

הועודה המחוות להעניק יסוד החלטת  
באותה תכנית למשך 24 שנים לאישור תכנית  
ביום 25.02.1962

סמכ"ל לתכנון יוזר הועודה המחוות

12532 הודיע על אישור תכנית מס.  
12599 פודסמה בילקוט הפרטומים מס.  
4-8.02 מיום

העתיקות הצפוי  
לב העסקים - התעשייה 47, תל אביב  
טל: 04-8210654