

26.4.98

צבא הגנה לישראל אזרע יהודה ושומרון

המומונה על מתן היתורים בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים
צו 997 (תשמ"ב) 1982

**תכנית מפורטת מס' 1/1 – 407 – מפעל מבנים
שינוי לתוכנית מפורטת מס' 1/407, 407/2, 407/1**

שפער מבנים 1991 בע"מ

יוזם התכנית : קיבוץ מגדל עוז
ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות

בעל הקרקע : הממונה על הרכוש הנטוש הממשלתי בא"יוש

עורך התכנית : אדריכל גיבור אברהם רשיון מס' 25613
גרטנר, גבר, קומט אדריכלים בע"מ
תפוצות ישראל 6 גבעתיים
טלפון : 03-5714620

תאריך : ינואר 98

עדכוון : מרץ 98, אפריל 98

צבא הגנה לישראל איזור יהודה ושומרון
הממונה על מתן היתרים בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים
צו 997 (תשמ"ב 1982).

תכנית מפורטת מס' 1/1/407

פרק א' - כללי

1. **שם התכנית :** תוכנית זו תיקרא תוכנית מפורטת מס' 1/1/407
שינוי לתוכנית מפורטת 407/1, 407/2.

2. **משמעותי התכנית :** כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית:

א. 9 דפי הוראות לתוכנית המהוים תקנון.

ב. תשריט בקנאים 1:1000.

ג. **נספחים :**

נספח מס' 1 : נספח תנואה - 1 גיליוון.

נספח מס' 2 : חתכים ותכניות ביןוי - 1 גיליוון.

נספח מס' 3 : הוראות ואמצעים למניעת זיהום סביבתי.

3. **מקום :** קבוע מגדל עוז נפת בית לחם, גוש 1 חלקה גיבל - אבן סופה
קורדיינטות אורך 163-500 קורדיינטות רוחב 116000.
בسمוך ומזרום לכנישת הקיימת ליישוב.

4. **שטח התכנית :** 25.36 דונם.

5. **יוזם התכנית :** קבוע מגדל עוז ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה
להתיישבות.

6. **עורך התכנית :** אדריכל גבר אברהם מ.ר. 25613
גרטנר, גבר, קומט אדריכלים בע"מ
תפותת ישראל 6 גבעתיים.

7. **יחס לתוכניות אחרות :** במידה וקיימת סתירה בין תוכנית זו לבית תוכנית
מתארית או מפורטת החלה על שטח תוכנית זו, תהינה
הוראות תוכנית זו עדיפות.

8. מטרת התכנית

- א. שינויי יעוד קרקע משטח פרטי פתוח לשטח לתעשייה מיוחד למפעל בטון.
ב. קביעת דרך גישה.
ג. הוראות בניה כגון אחזוי בניה, מס' מקומות גובה בניה, שימושים מותרים ואסורים תכסיית שטח מרבית.

פרק ב' - הגדרות לפירושים :

1. **מפעל בטון** : מפעל המיצר בטון מוכן, טיט מוכן המאחסן חומרי ארגנטים, צמנט וכל הדרוש לצור תעובה בטון וטיט.
2. **פגיעה סביבתי** : חומר או אנרגיה הגורמים או עלולים לגרום לשינוי לרעה באיכות הסביבה לרבות אוויר, קרקע, המים כולל מים עיליים, מי תהום, או עלולים להוות מטרד או פגע לציבור ולסביבה, או להפריע לפעולה תקינה של המתקנים או עלולים לפגוע בערכי טבע ונוף ולהוות פגע חזותי.
3. **זיהום** : היוצרות פליטה או סילוק של שנייהם.
4. **פסולת רעליה** : פסולת שאסור לסלק לאתר לסלוק פסולת ביתית.
5. **תסיקיר השפעה על הסביבה** : מסמך הסוקר את הקשר שבין התכנית המוצעת לבין השפעות שבה היא מיועדת להתבצע, לרבות הערכות לגבי השפעות צפויות או חזותיות של התכנית על אותה סביבה, ופירוט האמצעים החדשניים למניעת השפעות שליליות.
6. **היעץ הסביבתי** : מי שמניחו שר הפנים בהטייעצות עם שר החקלאות, הבריאות והתעשייה והמסחר להיות יועץ סביבתי.
7. **גובה בניה** : הגובה הנמדד אונכית מכל נקודה ונקודה בגג הבניין אל פני הקרקע המפותחת הסופית הקרובה.
חוורי יציאה לגג, ח. מכונות, מתקנים טכניים, ארכובה, אנטנה - מותרי שיבלו, מגובה הגג.
8. **קומה** : חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו וגובהו אינו קטן מ 2.50 מ'.
9. **מטרף** : קומה שהמפלס העליון של תקרתה אינו עולה על 1 מ' ממפלס הקרקע הסופי בשום מקום. אינו נכלל במניין הקומות המותר.
10. **נדחת** : הוועדה המיוחדת לתכנון ولבניה, מועצת אזורית גוש עציון.
11. **אזור** : שטח המסומן ע"י צבע, קו או ע"י סימני התחממה או היכר אחרים, אשר בהתאם למקרה שבתעריט, בהתאם להוראות בתכנית ובהתאם לפרשניותם, נקבע לגבייו ייעוד תכוני מוגדר.
12. **עתיקות** : במקורה של גילוי עתיקות במהלך עבודות הפיתוח ו/או ההכשרה יש להפסיק כל עבודה והודיע לком"ט ארכיאולוגיה

פרק ג' – זכויות והגדרות בניה

1. טבלת שטחים וזכויות בניה

אזר	תכליות וזכויות בניה	מצב קיים												
		מצב מוצע												
		קווי בנייה	תקסית מירבנית עיר	הקפ' בניה מ"ר	גובה	מס' קומות רביה	שטח דונם	% משתוח התכנית	שטח בודום	יעוד ازור	אזר יעוד טעינה	אזר יעוד טעינה	אזר יעוד טעינה	אזר יעוד טעינה
אזר	תכליות וזכויות בניה	קווי בנייה	תקסית מירבנית עיר	הקפ' בניה מ"ר	גובה	מס' קומות רביה	שטח דונם	% משתוח התכנית	שטח בודום	יעוד ازור	אזר יעוד טעינה	אזר יעוד טעינה	אזר יעוד טעינה	אזר יעוד טעינה
פטוח	כל בניה אסורה لتכילת גינוט, חושות, מגרשי ספורט مت�נים, مهندסים מרכזיבי בטחון	-	-	-	15 מ'	1	4.07	16.05%	4.07	אזר תעשייה מיוחד	פטוח	פטוח	פטוח	פטוח
	כל בניה אסורה למעט מתקנים הנדסיים, מרכזיבי בטחון	-	-	-	-	-	-	57.8%	14.66	שטח פרטי פטוח				
	כל בניה אסורה למעט הנדסיים, מרכזיבי בטחון	-	-	-	-	-	-	7.89%	2.00	דרד מאושרת				
	כל בניה אסורה	-	-	-	-	-	-	18.26%	4.63	דרד מוגעת				
	סה"כ							100%	25.36					

2. שטח תעשייה מיוחד

2.1. המטרה :

- א. ליעד מגרש למפעל בטון מוכן ובלבד שימוש בהוראות ובבדיקות לשימירה על איכות הסביבה למניעת מפגעים סביבתיים.
- ב. לקבוע שימושים מותרים באזורי זה.
- ג. לקבוע תנאים ומגרעות להקמת מבנים ומתקנים באזורי זה.

2.2. התכליות והשימושים המותרם .

- א. מתקנים לייצור בטון מוכן טיט.
- ב. מתקנים לאחסון תערובות ארגנטים, חומרים הדורשים להכנת התערובות.
- ג. משרדים להפעלת המפעל הכוללים שירותים, חדרי נגיגות.
- ד. מתקני שטיפה.
- ה. מתקנים הנדסיים, חשמל, מים, וביוב.
- ו. שטחי חניה.

2.3. הנקודות בניה ועקב:

- א. הגגות יהיו שטוחים.
- ב. חמרי הגמר של המבנים והגגות יהיו כדוגמת איסכורי או מבנד צבועים. מבני משרדים יהיו מבטון טרומי בחיפוי טיח עמיד.

3. שטח פרטני פתוח .

שימושים מותרם - כל בניה אסורה פרט למתקנים הנדסיים ומרכיבי בטחון כמפורט בתכנית מפורטת 407 על שינוי.

4. דרכי .

כל בניה אסורה למעט מתקני דרך, מדרכות, קירות תומכים, מעקות, גדרות .

5. הוראות כללית . תנאים להוצאת היתר בניה :

- 5.1. תנאי להיתר בניה יהיה אישור תסקיר השפעה על סביבה ע"י קמ"ט איכות הסביבה על פי הנקודות איגוד רשות מקומיות לאיכות הסביבה – יהודה. התסקיר יוכן ע"י יועץ מקצועני מטעמו של בעל המפעל.

5.2. היתר בניה יוצא בתנאי עמידה בדרישות אלן :

א. ניקוז ותיעול, הבתחת פתרונות למניעת זיהום קרקע, מים עליים ותحتיים.

ב. הצגת פתרון - ביוב.

ג. טיפול בשפכים בהתאם לחוק העזר לאיגוד הרשות המקומית לאיכות הסביבה יהודה שומרון (תשנ"ג - 1993).

ד. קדם טיפול לשפכים שאינם תואמים את איכות השפכים כנ"ל, יעשה במתקנים שיוקמו בתחום המגרש (ולא מחוץ להם) וזאת טרם חיבורם למערכת המרכזית, תוך מניעה מוחלטת של חדירת חומרים מזיקים או נזילים אל הקרקע.

ה. פסולת : יובטחו דרכי טיפול בפסולת שימנו היוצרים מפגעי תברואה ומפגעים חזותיים, או סיכונים בטיחותיים מתקנים לאגירת פסולת יהיו בתחום המגרשים וב└בך שיבטה סילוקם לאתר מסודר בהתאם לכל דין.

ו. איכות אוויר : תידרש התקנת אמצעים תכנוניים וטכנולוגיים למניעת פליטה מזהמים לאוויר וריחות מכל סוג שהוא.

2. טיפול נופי :

תכניות פיתוח, גינון, השקיה ופרטים תוגשנה כחלק מהבקשה להיתר בניה בקנה מידה 1:250 לפחות ותהיינה חלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר ויאושרו ע"י אדר' הנוף.

בתכניות הפיתוח יסומו :

- א. גובה כניסה לבניינים, כבישים, שבילים וחניות.
- ב. פיתוח איזורי אחסון, גינון וכי הנדרשים למפעל.
- ג. פירוט חומרי הגמר של הפיתוח.
- ד. פרטי בניית קירות תומכים, גידור גבהים, פרטיים ופריסת קירות.

תכניות גינון והשקיה

בתכנית הגינון יונדרו סוגי העצים והצמחים.
בתכנית ההשקיה ינתן גם פירוט ראש המערכת ויחידת המחשב.

1. במדרונות ובטרסות תישתל צמחית א"י. צמחיה זו תהווה המשך אורגני לצמחית האזור ותשלב את אזור התעשייה עם הנוף הטבעי.

עצים שיינטו כבודדים יותקן סבבים מגן לעץ לפי פרט. כל הנטיעות יושקו ע"י מערכת השקיה מתאימה.

תנאי להיתר יהיה הגשה וביצוע תכנית פיתוח נטיעות והשקיה.

2. בניית קירות תומכים

בבנייה של קירות תומכים, האבן לבניית הקיר תהיה אבן לקט האופיינית לאזור. בין הקירות ישולבו נטיות צמחיים משטפים. בגבול המגרש החיצוני וקו הדיזkor תותר בנית מסלעות ואו טرسות מגוננות ואו קירות תומכים. בהתאם לפרט.

3. גדרות מתכת

לאורך גבולות המגרש ועל גבי קירות תומכים יותרו גדרות פרופיל ממתכת צבועים בגוון מאושר ע"י מהנדס המועצה בלבד. בחזית גדר מפרופיל ממתכת ובצדדים גדרות רשת מולחמת.

4. ריצופים

באזור הריצוף יותרו משטחי אספלט בשטחים המיועדים לתנועת כלי רכב.

עצים לשימור והעתקה

עצים המיועדים לשימור או העתקה יסטמונו ויועתקו בהתאם להנחיות אדריכל הנוף.

5.3 חניה:

החניה תהיה בתחום המגרש בהתאם לתקן לשכונות רצון מהנדס הוועדה. ובאישור קמ"ט ומחבורה.

5.4 מקלטים :

מכסת המקלט תהיה על פי החוק המתאים באישור רשות הג"א.

5.5 תוכנית פיתוח

- א. לא ינתן היתר בניה אלא בהתאם לתוכנית פיתוח באישור מהנדס הרשות
- ב. תוכנית הפיתוח תכלול, שבילי גישה, חניה, שטח פריקה וטעינה, מערכות מתקנים של תשתיות מים, ניקוז וטיפול בסילוק שפכים, גינון, קירות תומכים, גדרות, תאורה ושלוט, ולאחר אישור תסקיר השפעה על הסביבה.
- ג. חובה לבניית גדר בטיחון בגובה 2.6 מ' לפחות עבור המגרש.
- ד. עודפי עבודה עפר ופסולת יפונו לאתרם מאושרים ע"י הרשות ובשם אופן לא יושארו בשטח.

6. אספקת שירותים

6.1 חשמל

תכניות החשמל יתואמו ויאושרו ע"י חב' החשמל ומהנדס הרשות. לא ינתן היתר בניה לבניין או חלק ממנו מתחום למתקן או קו חשמל כל שהוא אלא באישור חב' החשמל ומהנדס הרשות מרחקי הבטיחות יקבעו בהתאם להנחיות חב' החשמל.

6.2 תקשורת

תכניות תקשורת טלפון וכדומה יתואמו עם חבי' בזק הפעלת במקום ויאושרו ע"י מהנדס הרשות.

6.3 ניקוז

תכניות הניקוז יתואמו ויאושרו ע"י מהנדס הרשות.

6.4 מים וביוב

תכניות הביבוב יתואמו ויאושרו ע"י מהנדס הרשות, איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון.

6.5 אשפה:

סידורים לאשפה יתוכנו בהתאם לדרישות מהנדס הרשות, או נציג הרשות לעניין זה.

7. מרכיבי בטחון

7.1 בעל המפעל מתחייב לבצע את מרכיבי הבטחון לפי הפירוט הבא.

- גזר הקפิต סביב המפעל + שער.
- תאורת בטחון הקפיטה.


7.2 ביצוע מרכיבי הבטחון יהיה עד למועד איכלוס המגרש.

7.3

- מרכיבי הבטחון שנקבעו/יקבעו ע"י פקע"ר יוקמו ע"י הגורם הבונה כפי שנקבע/יקבע ע"י פקע"ר בדין בנושא הסדרת מרכיבי הבטחון.
- מרכיבי הבטחון הדורישים לכל שלב בפיתוח המגרש יוקמו بد בבד עם פיתוח השלב המדובר תוך תיאום עם פקע"ר.
- לא יוצאו היתרי בניה ע"י הרשות המוסמכת אלא לאחר שהוחזק בפניה אישור פקע"ר/קצין הגמ"ר/אייש לרכיבי הבטחון הדורישים לאוותו שלב שבו מבוקשים היתר בניה ופירוט מיקומם.
- מרכיבי הבטחון יבוצעו לפי מפרטים טכניים שיקבעו ע"י פקע"ר.

מגרשות בתחום התכניות:

לא יוקמו ולא יפלו מתקני גriseה בתחום התכניות אלא אם אושרו תחילת ע"י ועדת משנה לאיכות הסביבה, תסיקר השפעה על הסביבה שנית מענה למפגעים צפויים מפעולת המגרסה לרבות שינוי, חומר גלם אל ומהאטר לקבלת התיחסות להבטחים ופתרונות נowiים.



חתימות

חותמת אזוריות גוש עציון
שפט אבנין ובנייה אשר תכנינה זו
107/1/1

ס.מ.
אשר נזונה 21/11/98 מיום 21/11/98
בישיבה מס' מהנדס המומתча ר' אש' המומתча
חותמת יופת הרכבת

חתימת קצין הגמ"ר

חתימת קמ"ט ארכיאולוגיה

חתימת קמ"ט אפוטרופוס

אברהם גדור
התקנות אדריכליות כבנין
בג"מ
טל. 5-5714620 סל. 5-5714619
כתובת: ירושלים 6, גבעתיים
מס' 5714619

חתימת הממונה

גיבור אברהם אדריכל
מ.ר. 25613
גרטנר גיבור קומט אדריכלים

תאריך 97

גרטנר גיבור קומט
אדריכלי בג"מ
תפוצות ירושלים, גבעתיים
טל. 5-5714620 סל. 5-5714619
הצהרת עורך התכנית

אני מצהיר בזאת כי הנתונים
המפורטים בטבלאות והשוחטים
והאייזוריים בתשריט זהים
ומתאים לאלה המופיעים בתקנון
תכנית זו.

לממן תוקף להפקודה

תאריך X שם ותפקיד

נספח מס' 3
לתוכנית מפורטת מס' 407/1/1

1. תוראות ואמצעים למניעת זיהום סביבתי

אמצעים למניעת זיהום סביבתי יכולם וצריכים להיכל במספר שלבים של התוכנית/הפרויקט:

- א. תיכנון
- ב. הקמה
- ג. טיפול
- ד. תחזוקה
- ה. ניטור ובקרה

2. חזות, עבודות עפר

בשלב הקמת המפעל יהיה טיפול מושכל של עבודות העפר והניקוז כך שתיגרם "הפרה הפיכה" של מפגעים לאיזור (פגיעה סביבתית הנחננת לתיקון ושיפור המצב לאחר סיום העבודות). יושם דגש על תכנון וביצוע מערכת הניקוז. לא יבוצעו שפיכות עפר לתוך ערוצי הזרימה הטבעיים ולא יערמו עודפי עפר במקומות בלטיים. שטחים שהופרו על ידי עבודות עפר ישוקמו ויטופלו על מנת לשמר חזות נופית באתר.

3. ניקוז

א. מקורות לזיהום נגר עליイ יאפסו וינוקזו למערך טיפול בשפכים.

- תשתייפים משתיפת המשאיות.
- תשתייפים ממתקני איחסון הארגנטים.
- שטיפות מתќן המילוי (משקל).

ב. מניעת זיהום מים עיליים:

- נגר הגגות ינוקז דרך מזרבים לצנרת ויפונה לתעלת/ערוץ ניקוז.
- משתחי חניה ורחבות שאיןן משמשות לפעולות השוטפת של המפעל יבנו לצמצם ככל הנitinן היוצרות נגר עלי (אבני משتلבות, חצץ וכו')

4. מניעת זיהום אויר

מניעת זיהום אויר

א. המפעל יעדוד בתקני 86 TA1UFT או תקני פלייטה ישראליים. על המפעל לבצע בדיקות תקופתיות לקבעת כמות החומרים הנפלטים ממנו וכוחכתה לעמידה בתקנים.

ב. משטחים לא סלולים יטופלו למניעת יצור מטרדי אבק מהם.

אמצעים מתוכננים לצימצום פלייטות אבק:

א. סילילת משטחי ההסעה, בתחום המפעל.

ב. שטיפת משאיות המובילות חומר בכניסה למפעל-בנקודות שטיפה ייעודית.

ג. סגירת תא ההזנה העיליים (כולל גג) לצימצום פיזור האבק.

ד. התקנת פילטרים בנשム סילו המלט.

ה. ינקטו אמצעים להפחחת האבק בעת הפריקה מהמשאיות (התזת מים).

ו. הרטבה תקופתית של דרכי הגישה לצימצום האפשרות שיוציאו מטרדי אבק.

ז. בדיקה שבתנית של מתקני הולכת מلط וمتקנים הסינון מעל הסילוסים.

5. מניעת זיהום מים

א. מערכת איסוף והולכת השפכים תתוכנן בצורה שיצומצמו או ימנעו דליפות שפכים ממנה.

ב. מערכ ניקוז מי גשמי יהיה מופרד מקווי איסוף והובלת שפכים.

ג. לא יוקמו "מעקפים" ממובילי השפכים לעורוצי ואדיות בסביבה.

ד. רצוי לכבות שריפות ע"י אמצעים יבשים כגון: קצף, אבקה.

ה. כל מתקן אגירה של שפכים יהיה אוטום ויתוכנן בצורה שימנע חילוח או דליפות לתוך הקרקע (איטום בבטון, ירידות פלסטיק אוטומות IIDPE ועדי).

ו. מיכלי איחסון תת קרקעיים כמו מיכלי דלק, יעדדו בכל הדרישות והתקנים של רשות איכות הסביבה ונכיבות המים הקשורים להגנה מפני זיהום תת קרקעי.

ז. מיכלים על קרקעיים יוצבו בתוך מאגרות אוטומות בנפח 110% מנפח המיכל.

6. מניעת מפגעי רעש

א. מפלס רעש יוגבל למותר בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"נ 1990.

7. פינוי פסולות

- א. **פסולת ביתית** - מקורה במשרדי המפעל - דומה בהרכבה לפסולת ביתית רגילה. סילוק ע"י הרשות המקומית לאס"פ מורשה.
- ב. **פסולת תעשייתית** - מקורה בתהליכי מיחזור המים בבריכות השיקוע במפעל. פסולת זו אסורה לסילוק עם הפסולת הביתית אך אין צורך לפנottaה לאתר לפסולת מסוכנת ברמת חובב פסולת זו תסלק/טיפול בהתאם למוקובל ברשות המקומית. לא ניתן היתר בניה למפעל לפני קבלת הנחיות מהנדס המועצה לגבי אתר הסילוק.

8. שפכים

זרם תעשייתי:

- א. מי שטיפות יאספו, יטופלו להפרדת מוצקים וימוחזרו לתהליכיים.
- ב. המים הממוחזרים ישמשו לתהליך יצור הבטון בלבד.

זרם סניטרי:

חיבור למערכת הביוב של אזור התעשייה.

9. גיטור ובקרה

במקרה של תקלת במפעל, יש להפסיק את פעילות המפעל בהתאם לסוג התקלה.

9.1 aicota air

- א. מערכות ומתקנים למניעת פליות חלקיים יוחזקו במצב תקין.
- ב. אחת לשנה יבצע המפעל דגימות חלקיים בסביבה. הדוח יועבר למ. איכח"ס.

9.2 רעש

- א. המפעל יבצע בדיקת מפלסי רעש בסביבה לאחר הקמת כל המיתקנים.
- ב. אחת לשנה תבוצע בדיקת רעש בסביבה.

10. נווהים ושיטות הפעלה:

- א. תחזקה וטיפול נאותים של המיתקנים במפעל מבחינות הצבורות חמורות, אבק או שפכים תהיה ברמה שתאפשר הפעלה תקינה ותמנע מפגעי זיהום אויר, ביוב או ניקוז.

- ב. יש לדאוג לרכיבן מתמיד של בור השיקוע ע"מ שלא יגלו מעיך הניקוז שפכים המכילים שרירות בטון, ארגנטים או מלט.
- ג. יש לבצע טיפולים תקופתיים בבור השיקוע (כאשר תכלהת הבוצה 20% מנפח הבור).
- ד. במקרה של פליטת אבק צמנט בזמן מלאי המלט מהמשאית לסלילו יופסק מיד מילי הסליל ותטופל נקודת הפליטה (כאשר תכלהת המוצקים בו 20%).
- ה. בתקופת הקיץ יטופלו משטחים לא סלולים למניעת מטרדי אבק (פייזור חומר ביוטומי, מימלח ועוד).